

OZNACZENIA:

——— – kanalizacja sanitarna

o R – rewizja zamknięta szczelnym korkiem

Uwagi:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej natynkowej wykonać z rur i kształtek PP.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur i kształtek PVC, SN8.
3. Na każdym pionie na wysokości 0,3m nad posadzką parteru zamontować szczelną rewizję.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej łączyć poprzez połączenia kielichowe uszczelkowe.
5. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach ścian, szachtach instalacyjnych oraz podposadzkowo.

LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 14.07.2023r.
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odtąglony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej