

Uwagi:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi.
2. Instalację wodociągową prowadzić w bruzdach ścian, posadzce, pod stropem pomieszczeń oraz szachtach instalacyjnych.
3. Połączenia instalacji wodociągowej wykonać poprzez kształtki i złączki zaciskane.
4. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
5. Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu.
6. Przejścia instalacji wodociągowej (woda ciepła, zimna oraz cyrkulacyjna) oraz hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej

OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda cyrkulacyjna
- woda ciepła
- instalacja hydrantowa
- projektowana kompensacja typu "U"

1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN75 – szt. 1
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 65 – szt. 2
3. FILTR SIATKOWY DO WODY DN 65 – szt. 1
4. MODUŁ ODCIĘCIA INSTALACJI BYTOWEJ
5. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 65 – sz. 1
6. REDUKTOR CIŚNIENIA WODY – szt. 1
7. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50 – szt. 2
8. PRESOSTAT
9. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 50 – sz. 1

Średnice zaworów podpionowych = średnicy nominalnej rurociągu

- zawór odcinający
- zawór regulacyjny/termostatyczny–równoważący
- woda odcinający

LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 14.07.2023r.
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50–981 Wrocław			Nr rys.: 4
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odtąglony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej