



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **remont posadzki w kabinach prysznicowych w obiekcie przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.**

Termin realizacji: do 30.11.2022r.

Zakres prac:

1. Demontaż urządzeń sanitarnych – kabin prysznicowych – 4szt.
2. Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych.
3. Rozbiórka płytek ceramicznych pierwszego rzędu ścian przyległych (załącznik nr 1).
4. Skucie nierówności kleju do płytek.
5. Skucie betonu do 6cm.
6. Wykonanie warstwy wyrównującej.
7. Wykonanie spadków w kierunku odwodnienia liniowego.
8. Gruntowanie i wykonanie izolacji folią w płynie.
9. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych o w kolorystyce i wymiarach zbliżonych do istniejących.
10. Wykonanie podmurówki z cegły pełnej.
11. Montaż odpływu liniowego o szerokości minimum 70 cm. Odpływ wykonany ze stali nierdzewnej – 4 kpl.
12. Montaż kabin natryskowych z odzysku.
13. Montaż listew aluminiowych narożnych do płytek (podmurówka).
14. Utylizacja odpadów.

### Uwagi:

- Na załączniku nr 1 wskazano istniejącą podmurówkę i projektowaną. Podmurówka pełni rolę progu oddzielającego i zmienia się jej lokalizację z przedsiionka do linii drzwi wejściowych do kabin prysznicowych.
- Stan istniejący ze wskazaniem zakresu remontu (kolor czerwony) w załączniku nr 2
- Szczegół wykonania zakresu robót w załączniku nr 3.
- Materiały konieczne do wykonania usługi w zakresie Wykonawcy z wyłączeniem istniejących kabin prysznicowych.
- Zamawiający zaleca wizję pomieszczenia przed złożeniem oferty.
- Termin płatności 21 dni. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół podpisany przez Zamawiającego.