

Uszczelnianie przewodów
kominowych i montaż drzwiczek
wyczystnych szczelnych.

82-300 Elbląg ul. Górnosłaska 7

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 25.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.11.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		70	m2	70,000	
		przedmiar: 7*10m2		RAZEM	70,000
2 d.1	TZKNBK XIII -152 analiza indywidualna	Odlaczanie / podłączanie pieca od / do przewodu kominowego Krotność = 2 (Czynność wykonywana dwukrotnie dla każdego pieca grzewczego.)	szt.		
		7	szt.	7,000	
		przedmiar: 7		RAZEM	7,000
3 d.1	KNNR-W 3 0312-04 analogia	Przemuirowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie	m		
		37,5	m	37,500	
		przedmiar: 3*12,5 m		RAZEM	37,500
4 d.1	KNR AT-99 0501-01	Sprawdzenie drożności kamerą kominową	m		
		37,5	m	37,500	
		przedmiar: 3*12,5 m		RAZEM	37,500
5 d.1	KNR AT-99 0503-02	Uszczelnienie przez trzykrotne szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych o wymiarach 14x20 cm	m		
		37,5	m	37,500	
		przedmiar: 3*12,5 m		RAZEM	37,500
2					
6 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyczystnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2		Opinia kominiarska po zakończeniu robót remontowych.	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Sporządzić opinię kominiarską.		RAZEM	1,000