

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2
ADRES INWESTYCJI: Dom Ludowy w Pępicach 63, dz. nr 237/2
NAZWA INWESTORA: Gmina Skarbimierz
ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle, 49-318 Skarbimierz
BRANŻE: Budowlane; elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. arch. Paweł Miszczańczuk

DATA OPRACOWANIA: 30.12.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.12.2023

Data zatwierdzenia

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówka ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	ROBOTY BUDOWLANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Korytarz przy schodach - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Pomieszczenie toalet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Komunikacja pom. 1.1. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Umywalnia damska 1.2. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Toaleta dla osób niepełnosprawnych 1.3. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	Umywalnia męska 1.4. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	WC Damskie 1.5. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	WC męski 1.6. - roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00			0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00			0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1.1		19,44	m2	19,440	
				RAZEM	19,440
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniu toalet pod schodami	m2		
d.1.1		20,34	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniu toalety pod schodami	m2		
d.1.1		12,80	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
7	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2		
d.1.1		5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu	m3		
d.1.1		(9,848 * 0,04 + 2 * 0,80 * 2,0 * 0,10 + 1,62 * 0,15 + 8,19 * 0,10 + 4,20 * 0,30 * 0,10 + 0,036 + 38,096 * 0,03 + 9,848 * 0,01 + 0,70 * 0,30 * 0,03 + 6,06 * 0,02 + 9,85 * 0,01) * 1,3 Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		4,427	
		4,430	m3	4,430	
				RAZEM	4,430
9	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3		
d.1.1		4,43	m3	4,430	
				RAZEM	4,430
10	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 10 km. Krotność=9	m3		
d.1.1		4,43	m3	4,430	
				RAZEM	4,430
11	.Analiza indywidualna	Opłata za wysypisko	Mg		
d.1.1		4,43 * 1,4		6,202	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		6,202	
		6,200	Mg	6,200	
				RAZEM	6,200
1.2		Korytarz przy schodach - roboty budowlane			
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		12,80	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
13 d.1.2	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.do 3 cm	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
14 d.1.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki odwzorować na podstawie istniejących w reszcie korytarza	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
15 d.1.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.1.2	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		20,34	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		20,34	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		20,34	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
1.3		Pomieszczenie toalet			
19 d.1.3	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
		35,4	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
20 d.1.3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów drewnianych - polep	m2		
		35,4	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
21 d.1.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
22 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B15 gr.10cm	m3		
		35,4	m3	35,400	
				RAZEM	35,400
23 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,4	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
24 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		35,4	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
25 d.1.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		35,4	m3	35,400	
				RAZEM	35,400
26 d.1.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$1,69 * 3,11 + 0,38 * 1,14 + 1,61 * 2,05 + 5,31 * 0,20 + 1,69 * 0,20 + 3,11 * 0,20 + 0,55 * 0,20 + 0,38 * 0,20 + 0,91 * 0,20 + 1,61 * 0,20 + 0,86 * 0,20 + 0,18 * 0,20$	m2	11,910	
				RAZEM	11,910
27 d.1.3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
		$(5,23 * 3,45) - 3 * (1 * 2) + 2,87 * 3,45 + 2,87 * 3,45 + (5,23 * 3,45) - 2 * (1 * 2) + 2,12 * 3,45$	m2	53,204	
				RAZEM	53,204
28 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	m		
		$2 + 2 + 1$	m	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(0,29 + 1,09 + 3,11 + 5,23 + 6,77 + 1,52 + 0,38 + 0,38 + 2,56) * 1,8 + (0,48 + 0,48 + 0,48 + 0,48) * 4$	m2	46,074	
				RAZEM	46,074
31 d.1.3	.Analiza indywidualna	Demontaż grzejnika elektrycznego	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Komunikacja pom. 1.1. - roboty budowlane			
32 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		$(1,54 + 1,52 + 2,56 + 0,29 + 0,11) * 3 + (0,38 + 0,38 + 0,13) * 2 + (1,14 * 0,78) + (0,48 * 2,08) * 2 + (5,23 * 3) - (1 * 2 * 3)$	m2	32,416	
				RAZEM	32,416
33 d.1.4	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		$(5,23 * 1,8) - (1,15 * 2) + (1,54 * 1,8) + (0,36 + 0,13 + 0,46) * 2 + (1,14 * 0,78) + (0,11 + 0,29) * 1,8 + (0,46 + 0,46) * 1$	m2	14,315	
				RAZEM	14,315
34 d.1.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek ceramicznych o wysokości równej 8 cm	m		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,15 + 0,62 + 1,31 + 0,15 + 1,54 + 2,56 + 0,46 + 0,38 + 0,13 + 1,52 + 1,54	m	10,360	
				RAZEM	10,360
35 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonów wylewanych	m2		
		20,34	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
36 d.1.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		(0,90 * 2,00)	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
39 d.1.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		$(5,23 * 3) - (1,15 * 2) + (1,54 * 3) + (0,36 + 0,13 + 0,46) * 2 + (1,14 * 0,78) + (0,11 + 0,29) * 3 + (0,46 + 0,46) * 1 + (5,23 * 3) - (1 * 2) * 3 + 8$	m2	40,609	
				RAZEM	40,609
41 d.1.4	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny kamienny 52 x 114 x 2cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Umywalnia damska 1.2. - roboty budowlane			
42 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		$(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 3 - (1 * 2) * 2$	m2	23,120	
				RAZEM	23,120
43 d.1.5	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
44 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 1$	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
45 d.1.5	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		$(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 2 - (2 * 1) * 2 - (0,8 * 1) * 3$	m2	11,680	
				RAZEM	11,680
46 d.1.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2		
		4,73	m2	4,730	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,730
47 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		(0,90 * 2,00)	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
49 d.1.5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
50 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 1 + 4,73	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
51 d.1.5	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.1.5	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6		Toaleta dla osób niepełnosprawnych 1.3. - roboty budowlane			
53 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 3 - (1 * 2)	m2	25,120	
				RAZEM	25,120
54 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 1	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
55 d.1.6	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 2 - (2 * 1) - (0,8 * 1)	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
56 d.1.6	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
57 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		(0,90 * 2,00)	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
59 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		4,73	m2	4,730	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,730
60 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		$(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 1 + 4,73$	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
61 d.1.6	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.6	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.6	KNR 4-03 1015-04	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.7		Umywalnia męska 1.4. - roboty budowlane			
64 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		$(2,06 + 2,06 + 1,69 + 1,69) * 3 - (1 * 2) * 2 - (1,14 * 2,08) + (0,46 + 0,46) * 2$	m2	17,969	
				RAZEM	17,969
65 d.1.7	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		$2,06 * 1,8 - (1,14 * 1) + (0,46 + 0,46) * 2$	m2	4,408	
				RAZEM	4,408
66 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,06 + 2,06 + 1,69 + 1,69) * 1$	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
67 d.1.7	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		$(2,06 + 2,06 + 1,69 + 1,69) * 2 - (1 * 2) * 2 - (1,14 * 2,08) + (0,46 + 0,46) * 2$	m2	10,469	
				RAZEM	10,469
68 d.1.7	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
69 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		$(0,90 * 2,00)$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
71 d.1.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		3,48	m2	3,480	
				RAZEM	3,480
72 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,06 + 2,06 + 1,69 + 1,69) * 1 + 3,48$	m2	10,980	
				RAZEM	10,980
73 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny kamienny 52 x 114 x 2cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		WC Damskie 1.5. - roboty budowlane			
76 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		$(3,24 + 3,24 + 2,12 + 2,12) * 3 - (1 * 2)$	m2	30,160	
				RAZEM	30,160
77 d.1.8	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		$(2,12 + 3,24) * 1,8$	m2	9,648	
				RAZEM	9,648
78 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(3,24 + 3,24 + 2,12 + 2,12) * 1$	m2	10,720	
				RAZEM	10,720
79 d.1.8	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		$(2,87 + 2,87 + 1,65 + 1,65) * 2 - (2 * 1) * 2 - (0,8 * 1) * 3$	m2	11,680	
				RAZEM	11,680
80 d.1.8	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2		
		6,86	m2	6,860	
				RAZEM	6,860
81 d.1.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		$(0,90 * 2,00)$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
83 d.1.8	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		6,86	m2	6,860	
				RAZEM	6,860
84 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		$(3,24 + 3,24 + 2,12 + 2,12) * 1 + 6,86$	m2	17,580	
				RAZEM	17,580
85 d.1.8	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy	szt		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.1.8	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: kabin z płyt HPL	szt		
		$(2,12 + 1,43) * 2,02$	szt	7,171	
				RAZEM	7,171
1.9		WC męski 1.6. - roboty budowlane			
87 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2		
		$(2,93 + 2,93 + 1,87 + 1,87) * 3 - (1 * 2)$	m2	26,800	
				RAZEM	26,800
88 d.1.9	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2		
		$(1,87 + 2,93) * 1,8$	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
89 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,93 + 2,93 + 1,87 + 1,87) * 1$	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
90 d.1.9	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
		$(2,93 + 2,93 + 1,87 + 1,87) * 2 - (2 * 1)$	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
91 d.1.9	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
92 d.1.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2		
		$(0,90 * 2,00)$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
94 d.1.9	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
95 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		$(2,93 + 2,93 + 1,87 + 1,87) * 1 + 5,33$	m2	14,930	
				RAZEM	14,930
96 d.1.9	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.9	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: kabin z płyt HPL	szt		
		$(1,87) * 2,02$	szt	3,777	
				RAZEM	3,777

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
98 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kmpl		
		7	kmpl	7,000	
				RAZEM	7,000
99 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy awaryjne oświetleniowe w sufitach podwieszanych -AW1	kmpl		
		4	kmpl	4,000	
				RAZEM	4,000
101 d.2	KNNR 5 0406-01	Montaż czujnika ruchu IP44	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
102 d.2	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr		
		18	metr	18,000	
				RAZEM	18,000
104 d.2	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
105 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		212	m	212,000	
				RAZEM	212,000
106 d.2	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
107 d.2	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.								
1		ROBOTY BUDOWLANE						
1.1		Roboty rozbiórkowe						
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,000	0,00			
1*		obmiar = 2,000 kpl. -- R -- Robotnik budowlany 1 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,00	0,00	0,00		
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,00	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,000	0,00			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 0,7 r-g/szt. -- M --	r-g	1,40	0,00	0,00		
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	4,00	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3,000	0,00			
1*		obmiar = 3,000 kpl. -- R -- Robotnik budowlany 3,44 r-g/kpl. -- M --	r-g	10,32	0,00	0,00		
2*		korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	3,00	0,00		0,00	
3*		sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,27	0,00		0,00	
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1 szt./kpl.	szt.	3,00	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	19,440	0,00			
1*		obmiar = 19,440 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,95 r-g/m2	r-g	18,47	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniu toalet pod schodami	m2	20,340	0,00			
1*		obmiar = 20,340 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,38 r-g/m2	r-g	28,07	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniu toalety pod schodami	m2	12,800	0,00			
1*		obmiar = 12,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,52 r-g/m2	r-g	6,66	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	5,800	0,00			
1*		obmiar = 5,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,17 r-g/m2	r-g	0,99	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu	m3	4,430	0,00			
		obmiar = 4,430 m3 -- R --						

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnik budowlany 4,54 r-g/m3	r-g	20,11	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	4,430	0,00			
1*		obmiar = 4,430 m3 -- R -- Robotnik budowlany 3,12 r-g/m3	r-g	13,82	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 2,1 %	%		0,00		0,00	
3*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,138 m-g/m3	m-g	0,61	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 10 km. Krotność=9	m3	4,430	0,00			
1*		obmiar = 4,430 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,039 m-g/m3	m-g	0,17	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	.Analiza indywidualna	Oplata za wysypisko	Mg	6,200	0,00			
		obmiar = 6,200 Mg						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty rozbiórkowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Korytarz przy schodach - roboty budowlane						
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	12,800	0,00			
1*		obmiar = 12,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	0,77	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	2,69	0,00		0,00	
3*		0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.do 3 cm	m2	12,800	0,00			
1*		obmiar = 12,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2	r-g	6,53	0,00	0,00		
2*		-- M -- zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka 90,12 kg/m2	kg	1 153,54	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	1,02	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,09 m-g/m2	m-g	1,15	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki odwzorować na podstawie istniejących w reszcie korytarza	m2	12,800	0,00			
1*		obmiar = 12,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2	r-g	12,29	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	14,08	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	5,38	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	58,50	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,38	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,38	0,00			0,00

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	13,000	0,00			
1*		obmiar = 13,000 m -- R -- Robotnik budowlany 0,0454 r-g/m -- M --	r-g	0,59	0,00	0,00		
2*		zaprawa klejąca 0,72 kg/m	kg	9,36	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0014 m-g/m	m-g	0,02	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	20,340	0,00			
1*		obmiar = 20,340 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	31,93	0,00	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,20	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,04	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,74	0,00		0,00	
5*		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,21	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	1,02	0,00			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,81	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,340	0,00			
		obmiar = 20,340 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	10,35	0,00	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	50,85	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	30,51	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,05	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,06	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,09	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	20,340	0,00			
		obmiar = 20,340 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,58	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	5,27	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarz przy schodach - roboty budowlane				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.3		Pomieszczenie toalet						
19 d.1.3	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2	35,400	0,00			
		obmiar = 35,400 m2 -- R --						

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztyors

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnik budowlany 0,72 r-g/m2	r-g	25,49	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów drewnianych - polep	m2	35,400	0,00			
1*		obmiar = 35,400 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,2 r-g/m2	r-g	7,08	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	58,000	0,00			
1*		obmiar = 58,000 m -- R -- Robotnik budowlany 0,08 r-g/m	r-g	4,64	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B15 gr.10cm	m3	35,400	0,00			
1*		obmiar = 35,400 m3 -- R -- Robotnik budowlany 5,26 r-g/m3	r-g	186,20	0,00	0,00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,03 m3/m3	m3	36,46	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	35,400	0,00			
1*		obmiar = 35,400 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,3596 r-g/m2 -- M --	r-g	12,73	0,00	0,00		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m ²	kg	123,90	0,00		0,00	
3*		folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1,2 m ² /m ²	m ²	42,48	0,00		0,00	
4*		papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej 1,13 m ² /m ²	m ²	40,00	0,00		0,00	
5*		lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 0,18 kg/m ²	kg	6,37	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,0112 m-g/m ²	m-g	0,40	0,00			0,00
8*		środek transportowy 0,0068 m-g/m ²	m-g	0,24	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	35,400	0,00			
1*		obmiar = 35,400 m ² -- R -- Robotnik budowlany 0,0891 r-g/m ² -- M --	r-g	3,15	0,00	0,00		
2*		płyty styropianowe 1,05 m ² /m ²	m ²	37,17	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg szybowy 0,0032*0,91 = 0,00291 m-g/m ²	m-g	0,10	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m ²	m-g	0,17	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	35,400	0,00			
1*		obmiar = 35,400 m ³ -- R -- Robotnik budowlany 5,95 r-g/m ³ -- M --	r-g	210,63	0,00	0,00		
2*		beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m ³ /m ³	m ³	36,11	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 1,53 m-g/m3	m-g	54,16	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	KNR AT-40 0413-03	izolacje na powierzchni poziomej z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	11,910	0,00			
1*		obmiar = 11,910 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,21 r-g/m2	r-g	2,50	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan TG 2) 0,21 dm3/m2	dm3	2,50	0,00		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) weber.tec 822 (Superflex 1) 1,24 kg/m2	kg	14,77	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2	53,204	0,00			
1*		obmiar = 53,204 m2 -- R -- Robotnik budowlany 2,7125 r-g/m2	r-g	144,32	0,00	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 4,12 m2/m2	m2	219,20	0,00		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 0,76 m/m2	m	40,44	0,00		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 2,05 m/m2	m	109,07	0,00		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	216,01	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 56 szt./m2	szt.	2 979,42	0,00		0,00	
7*		gips szpachlowy 0,00282 t/m2	t	0,15	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	55,86	0,00		0,00	
9*		taśma spoinowa 3,626 m/m2	m	192,92	0,00		0,00	
10*		woda 0,00183 m3/m2	m3	0,10	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,061 m-g/m2	m-g	3,25	0,00			0,00
13*		środek transportu 0,051 m-g/m2	m-g	2,71	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	m	5,000	0,00			
1*		obmiar = 5,000 m -- R -- Robotnik budowlany 0,76 r-g/m -- M --	r-g	3,80	0,00	0,00		
2*		farba ftalowa do gruntowania 0,021 dm3/m	dm3	0,11	0,00		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,024 dm3/m	dm3	0,12	0,00		0,00	
4*		rozcieńczalnik 0,011 dm3/m	dm3	0,06	0,00		0,00	
5*		ćwierćwałki 2,14 m/m	m	10,70	0,00		0,00	
6*		gwoździe stolarskie 0,01 kg/m	kg	0,05	0,00		0,00	
7*		papier ścierny 0,02 m2/m	m2	0,10	0,00		0,00	
8*		szpachlówka celulozowa 0,03 dm3/m	dm3	0,15	0,00		0,00	
9*		dyble stalowe 8 szt./m	szt.	40,00	0,00		0,00	
10*		pianka poliuretanowa 0,035 kg/m	kg	0,18	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9 +M10) 1,5 %	%		0,00		0,00	
12*		ościeżnice drzwiowe drewniane 1 m/m -- S --	m	5,00	0,00		0,00	
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,05	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29 d.1.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,35 r-g/m2	r-g	0,63	0,00	0,00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 1 m2/m2	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,02	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	46,074	0,00			
1*		obmiar = 46,074 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,38 r-g/m2	r-g	63,58	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.3	.Analiza indywidualna	Demontaż grzejnika elektrycznego	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pomieszczenie toalet				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Komunikacja pom. 1.1. - roboty budowlane						
32 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	32,416	0,00			
1*		obmiar = 32,416 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	1,94	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	6,81	0,00		0,00	
3*		0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.4	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	14,315	0,00			
		obmiar = 14,315 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	22,47	0,00	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,14	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,03	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,52	0,00		0,00	
5*		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,15	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,72	0,00			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,57	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek ceramicznych o wysokości równej 8 cm	m	10,360	0,00			
		obmiar = 10,360 m -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,599 r-g/m -- M --	r-g	6,21	0,00	0,00		
2*		płytki z kamieni sztucznych 0,1035 m2/m	m2	1,07	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejąca 0,52 kg/m	kg	5,39	0,00		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,055 kg/m	kg	0,57	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,04	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0019 m-g/m	m-g	0,02	0,00			0,00

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,340	0,00			
		obmiar = 20,340 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2	r-g	10,35	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	50,85	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	30,51	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,05	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,06	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,09	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	8,000	0,00			
		obmiar = 8,000 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2	r-g	7,68	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	8,80	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	3,36	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	36,56	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,24	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,24	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt -- S --	m2	1,00	0,00		0,00	
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,92	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.1.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	8,000	0,00			
		obmiar = 8,000 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	9,44	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	23,20	0,00		0,00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	13,76	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	12,80	0,00		0,00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	6,88	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	16,96	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	16,96	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	22,88	0,00		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	13,20	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	30,16	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,08	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,16	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	40,609	0,00			
		obmiar = 40,609 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	7,15	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	10,52	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.4	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny kamienny 52 x 114 x 2cm	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Komunikacja pom. 1.1. - roboty budowlane								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Umywalnia damska 1.2. - roboty budowlane						
42 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	23,120	0,00			
		obmiar = 23,120 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,39	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	4,86	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.5	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	1,800	0,00			
		obmiar = 1,800 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	2,83	0,00	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,02	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,00	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,07	0,00		0,00	
5*		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,09	0,00			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	9,040	0,00			
1*		obmiar = 9,040 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2	r-g	4,60	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	22,60	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	13,56	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.5	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	11,680	0,00			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,7 r-g/m2	r-g	19,86	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki okładzinowe ściennie 20x40 cm 1,08 m2/m2	m2	12,61	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,46 kg/m2	kg	5,37	0,00		0,00	
4*		grubowarstwowa zaprawa klejowa 20,78 kg/m2	kg	242,71	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,35	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,35	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2	4,730	0,00			
1*		obmiar = 4,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	4,54	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	5,20	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	1,99	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	21,62	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt -- S --	m2	1,00	0,00		0,00	
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,92	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1.5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	4,730	0,00			
1*		obmiar = 4,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	5,58	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	13,72	0,00		0,00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	8,14	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	7,57	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	4,07	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	10,03	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	10,03	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	13,53	0,00		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	7,80	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	17,83	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,05	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,09	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	13,770	0,00			
1*		obmiar = 13,770 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,42	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	3,57	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.5	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt	3,000	0,00			
		obmiar = 3,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.5	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt	3,000	0,00			
		obmiar = 3,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Umywalnia damska 1.2. - roboty budowlane				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.6		Toaleta dla osób niepełnosprawnych 1.3. - roboty budowlane						
53 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed układaniem płytek posadzkowych	m2	25,120	0,00			
		obmiar = 25,120 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	1,51	0,00	0,00		
		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	5,28	0,00		0,00	
		3* materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
		4* wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
		5* środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	9,040	0,00			
		obmiar = 9,040 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2	r-g	4,60	0,00	0,00		
		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	22,60	0,00		0,00	
		3* gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	13,56	0,00		0,00	
		4* woda 0,0027 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	
		5* materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
		6* wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
		7* środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.1.6	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	15,280	0,00			
1*		obmiar = 15,280 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,7 r-g/m2 -- M --	r-g	25,98	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe ściennie 20x40 cm 1,08 m2/m2	m2	16,50	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,46 kg/m2	kg	7,03	0,00		0,00	
4*		grubowarstwowa zaprawa klejowa 20,78 kg/m2	kg	317,52	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,46	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,46	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1.6	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2	4,730	0,00			
1*		obmiar = 4,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	4,54	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	5,20	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	1,99	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	21,62	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt -- S --	m2	1,00	0,00		0,00	
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,92	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	4,730	0,00			

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 4,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	5,58	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	13,72	0,00		0,00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	8,14	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	7,57	0,00		0,00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	4,07	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	10,03	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	10,03	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	13,53	0,00		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	7,80	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	17,83	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,05	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,09	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	13,770	0,00			
1*		obmiar = 13,770 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,42	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	3,57	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1.6	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.1.6	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.1.6	KNR 4-03 1015-04	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.	4,000	0,00			
		obmiar = 4,000 szt.						
1*		-- R -- Robotnik budowlany 0,0788 r-g/szt.	r-g	0,32	0,00	0,00		
2*		-- M -- uchwyty 1 szt./szt.	szt.	4,00	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Toaleta dla osób niepełnosprawnych 1.3. - roboty budowlane								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.7		Umywalnia męska 1.4. - roboty budowlane						
64 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	17,969	0,00			
		obmiar = 17,969 m2						
1*		-- R -- Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	1,08	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	3,77	0,00		0,00	
3*		0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65 d.1.7	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	4,408	0,00			
		obmiar = 4,408 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	6,92	0,00	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,04	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,01	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,16	0,00		0,00	
5*		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,05	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,22	0,00			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,18	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonów wylewanych	m2	7,500	0,00			
		obmiar = 7,500 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	3,82	0,00	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	18,75	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	11,25	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,02	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67 d.1.7	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	10,469	0,00			
1*		obmiar = 10,469 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,7 r-g/m2 -- M --	r-g	17,80	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe ściennie 20x40 cm 1,08 m2/m2	m2	11,31	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,46 kg/m2	kg	4,82	0,00		0,00	
4*		grubowarstwowa zaprawa klejowa 20,78 kg/m2	kg	217,55	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,31	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,31	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.1.7	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2	4,730	0,00			
1*		obmiar = 4,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	4,54	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	5,20	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	1,99	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	21,62	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt -- S --	m2	1,00	0,00		0,00	
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,92	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.1.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	3,480	0,00			

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówka ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 3,480 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2	r-g	4,11	0,00	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	10,09	0,00		0,00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	5,99	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	5,57	0,00		0,00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	2,99	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	7,38	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	7,38	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	9,95	0,00		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	5,74	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	13,12	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	10,980	0,00			
1*		obmiar = 10,980 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2	r-g	1,93	0,00	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	2,84	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: lustro wtapiane w płytki 80x100 cm	szt	2,000	0,00			
		obmiar = 2,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: dozownik mydła	szt	2,000	0,00			
		obmiar = 2,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.1.7	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny kamienny 52 x 114 x 2cm	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Umywalnia męska 1.4. - roboty budowlane								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.8		WC Damskie 1.5. - roboty budowlane						
76 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	30,160	0,00			
		obmiar = 30,160 m2						
		-- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	1,81	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	6,33	0,00		0,00	
		0,21 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.1.8	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	9,648	0,00			
		obmiar = 9,648 m2						
		-- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2	r-g	15,15	0,00	0,00		
		-- M --						

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,10	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,35	0,00		0,00	
5*		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,10	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,48	0,00			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,39	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	10,720	0,00			
1*		obmiar = 10,720 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	5,46	0,00	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	26,80	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	16,08	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,03	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,05	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.1.8	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	11,680	0,00			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,7 r-g/m2	r-g	19,86	0,00	0,00		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm 1,08 m ² /m ²	m ²	12,61	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,46 kg/m ²	kg	5,37	0,00		0,00	
4*		grubowarstwowa zaprawa klejowa 20,78 kg/m ²	kg	242,71	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	0,35	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m ²	m-g	0,35	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.1.8	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m ²	6,860	0,00			
1*		obmiar = 6,860 m ² -- R -- Robotnik budowlany 0,96 r-g/m ²	r-g	6,59	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m ² /m ²	m ²	7,55	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m ²	kg	2,88	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m ²	kg	31,35	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	0,21	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m ²	m-g	0,21	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.1.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt	m2	1,00	0,00		0,00	
		-- S --						
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
		obmiar = 1,800 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2	r-g	0,92	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	1,80	0,00		0,00	
		-- S --						
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.1.8	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	6,860	0,00			
		obmiar = 6,860 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2	r-g	8,09	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	19,89	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	11,80	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	10,98	0,00		0,00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	5,90	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	14,54	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	14,54	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	19,62	0,00		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	11,32	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	25,86	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,14	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	17,580	0,00			
1*		obmiar = 17,580 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,09	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	4,55	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.1.8	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy obmiar = 2,000 szt	szt	2,000	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
86 d.1.8	. Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: kabin z płyt HPL	szt	7,171	0,00			
		obmiar = 7,171 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				WC Damskie 1.5. - roboty budowlane				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.9		WC męski 1.6. - roboty budowlane						
87 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przed ułożeniem płytek posadzkowych	m2	26,800	0,00			
		obmiar = 26,800 m2						
		-- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,06 r-g/m2	r-g	1,61	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	5,63	0,00		0,00	
		3*						
		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
		5*						
		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,01	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.1.9	KNR 19-01 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich	m2	8,640	0,00			
		obmiar = 8,640 m2						
		-- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,57 r-g/m2	r-g	13,56	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m2	t	0,09	0,00		0,00	
		3*						
		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,02	0,00		0,00	
		4*						
		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	0,31	0,00		0,00	
		5*						
		woda 0,0103 m3/m2	m3	0,09	0,00		0,00	
		6*						
		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,43	0,00			0,00
		8*						
		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,35	0,00			0,00

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	9,600	0,00			
		obmiar = 9,600 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,509 r-g/m2	r-g	4,89	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	24,00	0,00		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	14,40	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,03	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,03	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.1.9	KNR AT-22 0202-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	17,200	0,00			
		obmiar = 17,200 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,7 r-g/m2	r-g	29,24	0,00	0,00		
		-- M --						
2*		płytki okładzinowe ściennie 20x40 cm 1,08 m2/m2	m2	18,58	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,46 kg/m2	kg	7,91	0,00		0,00	
4*		grubowarstwowa zaprawa klejowa 20,78 kg/m2	kg	357,42	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,52	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,52	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.1.9	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m2	5,330	0,00			
		obmiar = 5,330 m2 -- R --						
1*		Robotnik budowlany 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	5,12	0,00	0,00		
2*		płytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm 1,1 m2/m2	m2	5,86	0,00		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,42 kg/m2	kg	2,24	0,00		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	24,36	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,16	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,16	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.1.9	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane w okleinie bukowej	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt -- R --						
1*		Robotnik budowlany 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	1,55	0,00	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,07 dm3/szt	dm3	0,07	0,00		0,00	
4*		szpachlówka celulozowa 0,1 dm3/szt	dm3	0,10	0,00		0,00	
5*		kit trwale plastyczny 0,42 kg/szt	kg	0,42	0,00		0,00	
6*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,04	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 15 %	%		0,00		0,00	
8*		ościeżnice drewniane 1 m2/szt -- S --	m2	1,00	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,01	0,00			0,00
10*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,02	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykończone	m2	1,800	0,00			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,92	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,80	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,07	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,04	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.1.9	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	5,330	0,00			
1*		obmiar = 5,330 m2 -- R -- Robotnik budowlany 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	6,29	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2,9 szt./m2	szt.	15,46	0,00		0,00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	9,17	0,00		0,00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	8,53	0,00		0,00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	4,58	0,00		0,00	
6*		wieszak 2,12 szt./m2	szt.	11,30	0,00		0,00	
7*		pręt wieszaka 2,12 szt./m2	szt.	11,30	0,00		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	15,24	0,00		0,00	

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	8,79	0,00		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	20,09	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,05	0,00			0,00
13*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,11	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	14,930	0,00			
1*		obmiar = 14,930 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,63	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,259 dm3/m2	dm3	3,87	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,00	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.1.9	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy	szt	1,000	0,00			
		obmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.1.9	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: kabin z płyt HPL	szt	3,777	0,00			
		obmiar = 3,777 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				WC męski 1.6. - roboty budowlane				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				ROBOTY BUDOWLANE				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
98 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kmpl	7,000	0,00			
1*		obmiar = 7,000 kmpl -- R -- Robotnik budowlany 0,86 r-g/kmpl -- M --	r-g	6,02	0,00	0,00		
2*		oprawy żarowe wpuszczane 1 szt./kmpl	szt.	7,00	0,00		0,00	
3*		żarówki 1,04 szt./kmpl	szt.	7,28	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 0,109 r-g/szt. -- M --	r-g	0,11	0,00	0,00		
2*		kołki rozporowe plastikowe 2 szt./szt.	szt.	2,00	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy awaryjne oświetleniowe w sufitach podwieszanych -AW1	kmpl	4,000	0,00			
1*		obmiar = 4,000 kmpl -- R -- Robotnik budowlany 0,86 r-g/kmpl -- M --	r-g	3,44	0,00	0,00		
2*		oprawy żarowe wpuszczane 1 szt./kmpl	szt.	4,00	0,00		0,00	
3*		żarówki 1,04 szt./kmpl	szt.	4,16	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2	KNNR 5 0406-01	Montaż czujnika ruchu IP44	szt.	6,000	0,00			

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 0,63 r-g/szt.	r-g	3,78	0,00	0,00		
2*		-- M -- aparaty 1 szt./szt.	szt.	6,00	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg	szt.	6,000	0,00			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 0,75 r-g/szt.	r-g	4,50	0,00	0,00		
2*		-- M -- aparaty 1 szt./szt.	szt.	6,00	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	18,000	0,00			
1*		obmiar = 18,000 metr -- R -- Robotnik budowlany 0,0798 r-g/metr	r-g	1,44	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	38,000	0,00			
1*		obmiar = 38,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 0,459 r-g/szt.	r-g	17,44	0,00	0,00		
2*		-- M -- puszki 1,02 szt./szt.	szt.	38,76	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m	212,000	0,00			
		obmiar = 212,000 m						

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robotnik budowlany 0,0352 r-g/m	r-g	7,46	0,00	0,00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe 1,04 m/m	m	220,48	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.2	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	95,000	0,00			
1*		obmiar = 95,000 m -- R -- Robotnik budowlany 0,0704 r-g/m	r-g	6,69	0,00	0,00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe 1,04 m/m	m	98,80	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.2	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- Robotnik budowlany 2,99 r-g/szt.	r-g	2,99	0,00	0,00		
2*		-- M -- tablice rozdzielcze 1 szt./szt.	szt.	1,00	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY BUDOWLANE	0,00				
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 7,1%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 69,5% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 13,5% (R+S+Kp (R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				
				OGÓŁEM	0,00

Słownie: *zero i 0/100 zł*

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robotnik budowlany	r-g	1 216,28	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
2	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
3	piasek do zapraw	m3	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00
4	woda	m3	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00
5	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00
6	farba emulsyjna	dm3	34,18	0,00	34,18	0,00	0,00
7	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
8	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
9	sznur konopny smołowany	kg	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00
10	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
11	zaprawa klejąca	kg	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00
12	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00
13	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00
14	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
15	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	6,37	0,00	6,37	0,00	0,00
16	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	72,57	0,00	72,57	0,00	0,00
17	płyty styropianowe	m2	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00
18	płyty gipsowo-kartonowe	m2	219,20	0,00	219,20	0,00	0,00
19	kołki do wstrzeliwania	szt.	216,01	0,00	216,01	0,00	0,00
20	blachowkręty	szt.	2 979,42	0,00	2 979,42	0,00	0,00
21	gips szpachlowy	t	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00
22	płyty z wełny mineralnej	m2	55,86	0,00	55,86	0,00	0,00
23	taśma spoinowa	m	192,92	0,00	192,92	0,00	0,00
24	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe	m2	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00
25	farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
26	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
27	rozcieńczalnik	dm3	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
28	papier ścierny	m2	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
29	szpachlówka celulozowa	dm3	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00
30	ościeżnice drzwiowe drewniane	m	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
31	ćwierćwałki	m	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00
32	gwoździe stolarskie	kg	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
33	dyble stalowe	szt.	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
34	pianka poliuretanowa	kg	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00
35	płytki z kamieni sztucznych	m2	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00
36	zaprawa spoinująca	kg	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	
37	plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm	szt.	96,08	0,00	96,08	0,00	0,00	
38	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	
39	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	
40	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	28,49	0,00	28,49	0,00	0,00	
41	wieszak	szt.	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	
42	pręt wieszaka	szt.	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	
43	klamerki mocujące	szt.	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	
44	sprężyny przyścienne	szt.	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	
45	łączniki rozporowe kpl.	szt.	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	
46	plytki okładzinowe ścienne 20x40 cm	m2	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	
47	zaprawa do spoinowania	kg	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	
48	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	1 377,90	0,00	1 377,90	0,00	0,00	
49	aparaty	szt.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
50	puszki	szt.	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	
51	przewody kabelkowe	m	319,28	0,00	319,28	0,00	0,00	
52	tablice rozdzielcze	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
53	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	
54	zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	1 153,54	0,00	1 153,54	0,00	0,00	
55	plytki okładzinowe podłogowe 30x60 cm	m2	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	
56	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	215,61	0,00	215,61	0,00	0,00	
57	gips szpachlowy	kg	216,45	0,00	216,45	0,00	0,00	
58	gips budowlany	kg	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	
59	woda	m3	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	
60	preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan TG 2)	dm3	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	
61	masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) weber.tec 822 (Superflex 1)	kg	14,77	0,00	14,77	0,00	0,00	
62	kształtowniki stalowe profilowane U -50x0,60	m	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	
63	kształtowniki stalowe profilowane C -50x0,60	m	109,07	0,00	109,07	0,00	0,00	
64	farba olejna do gruntowania	dm3	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	
65	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	
66	szpachlówka celulozowa	dm3	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	
67	kit trwale plastyczny	kg	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	
68	pianka poliuretanowa	kg	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	
69	ościeżnice drewniane	m2	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
70	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	
71	uchwyty	szt.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
72	oprawy żarowe wpuszczane	szt.	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
73	żarówki	szt.	11,44	0,00	11,44	0,00	0,00	
74	kołki rozporowe plastikowe	szt.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) w budynku Domu Ludowego w Pępicach 63, dz. nr 237/2. Obiekt w części w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania pełni obecnie rolę domu ludowego - świetlicy wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym krytym dachówka ceramiczną. Ściany murowane. Stolarka okienna i drzwiowa z pcv. Ściany od zewnątrz tynkowane tynkiem nakrapianym. Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane malowane. Posadzki w budynku wykończone pytkami gresowymi oraz deską drewniana i parkietem.

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	betoniarka 150 dm ³	m-g	2,37	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	6,26	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	1,41	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	1,70	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	56,69	0,00	0,00
6	wyciąg szybowy	m-g	0,10	0,00	0,00
7	środek transportu	m-g	2,71	0,00	0,00
8	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,02	0,00	0,00
9	środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00
10	wyciąg	m-g	3,40	0,00	0,00
11	środek transportowy	m-g	3,40	0,00	0,00
12	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,78	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Obmiar	4
1 ROBOTY BUDOWLANE	4
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	12
Kosztorys	13
1 ROBOTY BUDOWLANE	13
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	52
Zestawienie robocizny	56
Zestawienie materiałów	56
Zestawienie sprzętu	58
Spis treści	59