


Rzut przyziemia  
skala 1:100



Rzut antresoli  
skala 1:100

- LEGENDA:
1. BALE DREWNIANE gr. 50mm - mocowane poziomo łączone na półpust
  2. BETON "SUROWY"
  3. PŁYTA OSB3 WODOODPORNĄ gr. 25mm pokryta papą wierzchniego krycia
  4. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

UWAGA:  
DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 15%

- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;
  2. Wymiary pomieszczeń oraz wymiary zewnętrzne podano jako niewykończone elementy
  3. Wymiary otwór podano w świetle konstrukcji.
  4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi stosując następującą hierarchię branżową: architektura, konstrukcja, branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna, technologiczna
  5. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
  6. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;
  7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru białe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu;
  8. Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczną
  9. Drzwi wyposażać w kontrolę dostępu wg branży elektrycznej - zamki elektromagnetyczne wbudowane fabrycznie w skrzydła drzwiowe.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

	<b>WADRAT</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	
	TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŁ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Celestynów Działka nr 1438	
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	
NAZWA RYSUNKU:	Przebieg 3 i 4	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/LJA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Wozniak-Bełka upr. bud. nr 10/LOOK/KZ/018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
21 lipca 2021	1:100	AW.6.1