






SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO




Uwagi:

Studzienki ściekowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spełniające wymagania PN-EN 1917 składające się z:

- części dennej o średnicy wewnątrz DN500mm i wysokości dostosowanej do głębokości studzienki
- kręgów betonowych o średnicy DN500mm i wysokości wg oferty producenta
- osadnika o wysokości min. 0,8m
- pierścienia odciążającego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR
- płyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu
- wpustu ulicznego żeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego krawężnikowego klasy D400 spełniającego wymagania PN-EN 124.

Dopuszcza się zastosowanie pokrywy studziennej zintegrowanej z pierścieniem odciążającym, pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni betonowych materiałów, certyfikatów dopuszczających stosowanie takich rozwiązań w drogach, prefabrykatów wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917

MISTA PROJEKT Roksana Stanek Wierchosławice 50A, 59-420 Bolków				
Inwestor: <div>Starostwo Powiatowe w Jaworze</div> <div>ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor</div>				
Branża: <div>Sanitarna</div>	Budowla: (nazwa, adres)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1.5 km		
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY			Data: Sierpień 2021	
Tytuł rysunku: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wpust uliczny typowy			Nr rys.: 4.2	Skala: 1:25
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Więzik	instalacyjna	SLK/2594/POOS/09	