

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. ewid. nr 181/1, obręb Niedźwiady oraz dz. ewid. nr 2/1, obręb Gola, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo

ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa

mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA:

21.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,125	km	0,125	
				RAZEM	<b>0,125</b>
2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		124,7 * 4,3 * 0,15	m3	80,4	
				RAZEM	<b>80,4</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.4	m2	536,2	
				RAZEM	<b>536,2</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/63mm o gr. 15 cm	m2		
		124,7 * 4,3	m2	536,2	
				RAZEM	<b>536,2</b>
5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		124,7 * 4,1	m2	511,3	
				RAZEM	<b>511,3</b>
6	KNR 6 1301-03	Pobocza gruntowe - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		2 * 124,7 * 0,5 * 0,1	m3	12,5	
				RAZEM	<b>12,5</b>