

**Wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „**Bieżące utrzymanie dróg leśnych 2023 - dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa naturalnego łamanego**”.

Zakładana ilość kruszywa: 2 950,00 t.

Wymagania jakościowe dot. przedmiotu zamówienia:

- tłuźceń kamienny, kruszywo naturalne łamane o frakcji 0-63 (dopuszcza się maksymalnie 20% frakcji < niż 25mm).

Orientacyjna warstwa wbudowanego kruszywa ma wynosić 30 cm grubości +/- 10 cm

Kruszywo musi spełniać:

- 1) Normę PN-EN 933-1,
- 2) Warunki techniczne WT-4 2010.

Dostarczony materiał nie może zawierać elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych. Niedopuszczalna jest obecność składników niebezpiecznych dla środowiska. Dostarczane kruszywo musi być badane i poddane analizie laboratoryjnej, musi być zgodne z normą. Wyrzykowo możliwe ważenie ładunku.

Materiał wskazany w przedmiocie zamówienia musi posiadać atest, certyfikat lub inny dokument dopuszczający dostarczony towar do wbudowania w drogi, jako materiał budowlany. Dokument ten należy dostarczyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przed dostawą określonej partii kruszywa.

Tłuźceń- kruszywo

naturalne łamane o frakcji 0-63 (dopuszcza się maksymalnie 20% frakcji < niż 25mm).

Wykonawca skalkuluje w cenie dostawy wbudowanie materiału wskazanego w ofercie skutkujące drożnością przejazdu drogi. Dostawa kruszywa każdorazowo odbywać się będzie wraz z przekazaniem dokumentu WZ Leśniczemu.

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

- materiał musi być dostarczany transportem samochodowym, koszt transportu i wyładunku obciąża Wykonawcę,

- wykonawca przed dostawą określonej partii materiału dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię badań, atestów, certyfikatów bądź świadectw jakości, o których mowa powyżej,
- zamawiający zastrzega sobie wyrywkowe ważenie samochodów z ładunkiem i bez ładunku w celu ustalenia właściwego tonażu na koszt Wykonawcy. Maksymalna częstotliwość wyrywkowych kontroli nie przekroczy 30% wszystkich dostaw częściowych,
- dostarczony materiał będzie odbierała osoba upoważniona przez Zamawiającego na podstawie druku WZ wystawionego przez Wykonawcę, potwierdzonego podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez niego wskazanych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczanego materiału.

Dostawa będzie rozłożona w czasie i wynikać będzie z harmonogramu dostaw lub z zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania.