



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



- 1 PROJ. DACHÓWKA CERAMICZNA NA ŁATACH
PROJ. PAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA
PROJ. KROKOWIE
PROJ. PUSTKA POWIETRZNA 10mm
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
O WSPÓŁCZYNNIKU 0.036 W/(m2K) 200mm
PROJ. PŁYTA KARTON-GIBS. 2x12.5mm
- 1a PROJ. DACHÓWKA CERAMICZNA NA ŁATACH
PROJ. PAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA
ISTN. KROKOWIE WIEŻBY DACHOWEJ
PROJ. PUSTKA POWIETRZNA 10mm
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
O WSPÓŁCZYNNIKU 0.036 W/(m2K) 200mm
PROJ. PŁYTA KARTON-GIBS. 2x12.5mm
- 2 PROJ. SUFIT Z PŁYT KARTON-GIPS. 25mm
NA STANDARDOWYM STELAŻU 600x600mm
PODWIESZONY DO KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ
- 3 PROJ. POSADZKA ŻYWIETNA
ISTN. ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA
PROJ. TYNK FAKTUROWY CIENKOWARSTWOWY
- 4 ISTN. CEGLANE LICO ELEWACJI PO RENOWACJI
I KONSERWACJI
ISTN. MUR ŚCIANY ELEWACYJNEJ
PROJ. TYNK RENOWACYJNY
PROJ. MALOWANIE FARBĄ KRZEMIANKOWĄ
- 5 GRUNT RODZIMY
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA KURTYNOWA
WYKONANA OD WEWNĄTRZ OBIEKTU
ISTN. ŻABYTKOWA ŚCIANA BUDYNKU
PROJ. TYNK RENOWACYJNY Z MIĘDZYWARSTWĄ
IZOLACJI MINERALNEJ
- 6 PROJ. POWŁOKI ŻYWIETNE
PROJ. PŁYTA PODŁOGOWA Z BETONU C29/C25 150mm
PROJ. 2x FOLIA BUDOWLANA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYRODURU
O WSPÓŁCZYNNIKU 0.036 W/(m2K) 120mm
PROJ. BETON PODKŁADOWY C12/C16 100mm
GRUNT RODZIMY

Rys. Nr 10	05-2020
PRZEKROJE	
skala	1:50
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA	
PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIADZKICH	
SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY	
GRUDZIĄDZ UL.SPICHRZOWA 33/35	
Inwestor: Gmina Miasto Grudziądz	
UL. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz	
3JM MICHAŁ BRYŁKA	
ul. Debowa 1/2	
82-500 Kwidzyn	
projektant	sprawdzający
mgr. inż. arch. Anna Gontarz-Bogielna upr.08/PODRK/IV/2014 w spec.arch	mgr. inż. arch. Ewa Rusak upr.902/04/82 w spec.arch
mgr. inż. Tomasz Bogielni upr.41/2000/00 w spec.konstrukcyjnej	inż. Dorota Półtrak upr.100/0228/PODRK/07 w spec.konstrukcyjnej