

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	<b>KNR 4-01 0508-03</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki  <Budynek główny> (10.72 * 54.06) - 2.40 * 4.44 * 0.5 * 2 - 4.70 * 5.20 - 11.00 * 10.76 2 *(4.77 + 6.65) * 4.20 * 0.5 + 2 * 1.68 * 2.86 * 0.5 2 *6.30 * 4.11 +(9.30 + 5.14)* 9.83 * 0.5 * 2  <BUDYNEK DOBUDOWANY>  < Dobudowa od strony ulicy Groblowej > 15.70 * 5.92 + (21.14 - 15.70)* 6.18 * 0.5 < dobudowa od strony ulicy C. Skłodowskiej > 7.34 * 6.96 +(12.44 - 7.34) * 6.96 *0.5 + 7.34 * 2.17  <BUDYNEK GŁÓWNY OD STRONY BOISKA SPORTOWEGO> 10.72 * 54.06 - 2.50 * 7.75 - 4.39 * 4.37 * 0.5 2 * 3.45 * 3.93 * 0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  579.523 -10.656 -24.440 -118.360 52.769 193.731  109.754 84.762  550.556 13.559		
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.198</b>	
2	<b>KNR 4-01 0430-03</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat 16 cm 1431.198	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1431.198		
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.198</b>	
3	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  <BUDYNEK GŁÓWNY> 0.30 *(10.72 + 15.50 + 2 * 4.77 + 2 * 5.36 + 4.70 + 14.20 + 6.31 + 11.00 + 2 * 2.80 + 9.31 + 9.12 + 10.76 ) 0.25 * (2 * 1.28 + 2 * 0.48 ) 0.25 *(2 * 1.04 + 2 * 0.39 ) 0.25 *( 2 * 0.75 + 2 * 0.49) 0.25 *( 2 * 1.54 + 2 * 0.39 )  <BUDYNEK DOBUDOWANY> Od strony ulicy Groblowej 0.30 * (21.14 * 2 + 2 * 2.07 + 2 * 1.16 + 6.18) 0.45 *( 2 * 1.60 + 2 * 3.54 ) Od strony ulicy C. Skłodowskiej 0.30 *( 12.44 * 2 + 6.96 + 2.17 * 2 ) <BUDYNEK GŁÓWNY OD STRONY BOISKA SPORTOWEGO > 0.30 * (34.82 + 2 * 2.50 + 7.75 + 11.55 + 10.72 + 2 * 2.22 + 4.39 + 2 * 4.10 + 2 * 2.80) 0.25 *( 2 * 2.53 + 2 * 0.38 ) 0.25 *( 2 * 1.53 + 2 * 0.38)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  35.244  0.880 0.715 0.620 0.965  16.476 4.626 10.854 27.741 1.455 0.955		
				<b>RAZEM</b>	<b>100.531</b>	
4	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  15.50 + 2 * 4.77 + 2 * 1.68 + 14.20 + 2 * 2.80 + 2 * 3.15 + 9.12 Budynek dobudowany od strony ul. Groblowej 21.14 od strony ul. C. Skłodowskiej 12.44 Budynek główny od strony boiska sportowego 34.82 + 7.75 + 11.55	m  m m m m	  63.620  21.140 12.440 54.120		
				<b>RAZEM</b>	<b>151.320</b>	
5	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  12.44 * 4 Budynek dobudowany: 12.00 * 2 + 12.00 * 1 Budynek główny od strony boiska sportowego 12.44 * 4	m  m m m	  49.760 36.000 49.760		
				<b>RAZEM</b>	<b>135.520</b>	
6	<b>KNR 4-01 0413-02</b>	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm. 100.00	m  m	  100.000		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7	<b>KNR 4-01 0412-02</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		100.00	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	<b>KNR AT-09 0103-01 analogia</b>	Pokrycie dachu - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej - membrana wwysokoparoprzepuszczalna - 1400 - 2000 mg/m <sup>2</sup> * 24 h. W wycenie uwzględnić zastosowanie taśmy klejącej przeznaczonej do łączenia i uszczelniania membran	m <sup>2</sup>		
		1431.198	m <sup>2</sup>	1431.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.198</b>
9	<b>KNR 4-01 0414-10</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm	m <sup>2</sup>		
		1431.198	m <sup>2</sup>	1431.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.198</b>
10	<b>KNR 2-02 0410-02 analogia</b>	Olacenie połaci dachowych - kontrłaty ,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		1431.198	m <sup>2</sup>	1431.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.198</b>
11	<b>KNR 2-02 0504-04 analogia</b>	Pokrycie dachów dachówką karpiovką ceramiczną w koronkę w kolorze ceglany.  UWAGA :  Przyjęto 40 % nowej dachówki W wycenie uwzględnić zakup i montaż dachówek wentylacyjnych w ilości 20 szt.	m <sup>2</sup>		
		1431.196	m <sup>2</sup>	1431.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>1431.196</b>
12	<b>KNR 0-15 0526-02 analogia</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej  UWAGA :  Właz dachowy 87 x 84 cm FAKRO model FWL U3 z uniwersalnym kolnierzem uszczelniającym z zespoloną szybą hartowaną lub równoważny. Właz o konstrukcji klapowej otwierany na bok.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR 4-01 0533-02</b>	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		100.531	m <sup>2</sup>	100.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.531</b>
14	<b>KNR 2-02 0508-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		151.32	m	151.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.320</b>
15	<b>KNR 2-02 0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		135.52	m	135.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.520</b>
16	<b>KNR AT-09 0104-04</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 3,0 m w kolorze ceglasy	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	<b>KNR AT-09 0104-05</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		26.00	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
18	<b>KNR K-05 0207-01</b>	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem (kolor ceglasy) - 1 kpl. = płotek l = 3,00 m + 3 wspomiki - od strony ulicy C. Skłodowskiej i ul. Groblowej	m		
		71.00	m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
19	<b>KNR 4-01 0420-04</b>	Wykonanie daszków zabezpieczających - nad wejściem	m <sup>2</sup>		
		3.80 * 5.20	m <sup>2</sup>	19.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.760</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 15.80 * 3	m		
			m	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
21	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 47.40	m		
			m	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
22	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 47.40	m		
			m	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
23	Kalk. własna	Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacją - dachówka i gąsiorzy z rozbiórki 16.85	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.850</b>
24	KNR 4-03 0706-06 z.o. 3.1 9901-6	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm <sup>2</sup> na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o wys. do 24 m 323.00	m		
			m	323.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.000</b>
25	KNR 4-03 0704-07 z.o. 3.1 9901-5	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym - budowle o wys. do 12 m. 126.00	m		
			m	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
26	KNR 4-03 1205-03 z.o. 3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 12.00	pomiar		
			pomiar	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>