
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.08.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na kominach w przestrzeni strychowej.	m2		
		22,00	m2	22,000	
		przedmiar=(1,8+0,7+1,1+0,3+0,4+0,7)*2,2*2		RAZEM	22,000
2	KNR 13-23 0205-05	Zamurowanie gniazd i wnęk do 0.05 m3	szt.		
		1	szt.	1,000	
		przedmiar=1 zamurowanie otworu w ścianie przewodu kominowego		RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 0904-01 analogia	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach	m2		
		22	m2	22,000	
		przedmiar=(1,8+0,7+1,1+0,3+0,4+0,7)*2,2*2		RAZEM	22,000
4	KNR 13-12 1301-01	Malowanie dwukrotne tynków mlekiem wapiennym	m2		
		22	m2	22,000	
		przedmiar=(1,8+0,7+1,1+0,3+0,4+0,7)*2,2*2		RAZEM	22,000
5	KNR 0-14 2011-04 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. R=1,5 Utrudniony dostęp do krokwi dachowej	m2		
		0,72	m2	0,720	
		przedmiar=1,2*0,6 obudowanie krokwi dachowej przylegającej do komina		RAZEM	0,720
6	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		0,72	m2	0,720	
		przedmiar=1,2*0,6		RAZEM	0,720
7	KNR AT-43 0304-02 analogia	Ogniochronna zabudowa krokwi dachowej z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe z zewnątrz; pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa E 60 (system 6.80.20). R=1,5 Utrudniony dostęp do krokwi dachowej	m2		
		0,72	m2	0,720	
		przedmiar=1,2*0,6 obudowanie krokwi dachowej przylegającej do komina		RAZEM	0,720
8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
		przedmiar= wykucie do montażu drzwiczek wyczystnych - 3 msc		RAZEM	3,000
9	KNP 06 0224 -02.01	Przeczyszczenie przewodów pionowych o śr. 100 mm	msc.		
		3	msc.	3,000	
		przedmiar= oczyszczenie przewodu kominowego 3 msc		RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyczystnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
		przedmiar= 3 sztuki		RAZEM	3,000
11	KNR-W 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 0307-04	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KSNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową z dod. krzemionki z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m2		
		16	m2	16,000	
		przedmiar= (1,8+0,7+1,1+0,3+0,4+0,7)*1,6*2 malowanie kominów ponad dachem		RAZEM	16,000
14	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 6 km	m3		
		0,661	m3	0,661	
		przedmiar=22,0m2*0,03+0,06*0,15*0,15		RAZEM	0,661
15		Opinia kominiarska po zakonczeniu robót remontowych.	szt		
		1	szt	1,000	
		Sporzadzic opinie kominiarska.		RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		4
Spis treści		5