

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkołę Muzyczna I stopnia - Etap II - Prace
konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej i
wewnętrznejLokalizacja: ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo PomorskieZamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

PRZEDMIAR

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
1.1	Typ.XI				
1.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,620
1.1	2	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	1,620
1.1	3	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	1,620
1.1	4	PKZ	1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych	m ²	1,620
1.1	5	PKZ	1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie elementów konstrukcyjnych	m ²	1,620
1.1	6	PKZ	1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno	m ²	1,620
1.1	7	PKZ	1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz	m ²	1,620
1.1	8	PKZ	1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz	m ²	1,620
1.1	9	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	1,800
1.2	Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, zawieszone na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 9500x2000mm x 2szt.				
1.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,900
1.2	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	3,800
1.2	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	3,800
1.2	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
1.2	8	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	3,800
1.2	9	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	3,800
1.2	10	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	3,800
1.2	11	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m ²	3,800
1.2	12	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	3,800
1.2	13	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	3,800
1.2	14	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	3,800
1.2	15	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
1.2	16	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
1.2	17	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
1.2	20	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	1,900

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna				
2.1	Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami - 1770x3310mm +f770 x 1szt.				
2.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m²	6,790
2.1	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.1	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnej klamki z szyldami	szt	1,000
2.1	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m²	2,300
2.1	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m²	13,580
2.1	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m²	13,580
2.1	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.1	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.1	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
2.1	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	10,000
2.1	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	13,580
2.1	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	13,580
2.1	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	13,580
2.1	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	13,580
2.1	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	13,580
2.1	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	13,580
2.1	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	13,580
2.1	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	3,000
2.1	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m²	3,000
2.1	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m²	3,000
2.1	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji	szt	2,000
2.1	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m²	2,300
2.1	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000
2.1	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m²	6,790
2.2	Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczca i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.				
2.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m²	2,800
2.2	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.2	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpł	2,000
2.2	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,800
2.2	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	5,600
2.2	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m²	5,600
2.2	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.2	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.2	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.2	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	5,600
2.2	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	5,600
2.2	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	5,600
2.2	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	5,600
2.2	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	5,600
2.2	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	5,600
2.2	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	5,600
2.2	18	PKZ	1924-01-01-01-01 Kraty przeźroczyste spawane kute wg pierwotnego wzoru	kg	5,000
2.2	19	PKZ	1915-06-01-06-00 Grawitowanie powierzchni metalowych	m²	1,000
2.2	20	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutech i okuć pierwszy raz	m²	1,000
2.2	21	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutech i okuć drugi raz	m²	1,000
2.2	22	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	2,000
2.2	23	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkieł płaskie bezpieczne	m²	0,800
2.2	24	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	4,000
2.2	25	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew. ceglanym otynkowanym	m²	2,800
2.3	Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w konstrukcji ramowo-ptycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 1szt.				
2.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m²	2,800
2.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z sztyldami	szt	1,000
2.3	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,800
2.3	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	5,600
2.3	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m²	5,600
2.3	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.3	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.3	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
2.3	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.3	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	5,600
2.3	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	5,600
2.3	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	5,600
2.3	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	5,600
2.3	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	5,600
2.3	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	5,600
2.3	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	5,600
2.3	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grawitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500
2.3	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz	m²	0,500
2.3	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz	m²	0,500
2.3	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
2.3	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkieł bezbarwne bezpieczne	m²	2,300
2.3	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,800
2.4	Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt.				
2.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi	m ²	2,200
2.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	szt	1,000
2.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	0,800
2.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć pierwszy raz	m ²	4,400
2.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	4,400
2.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
2.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobinie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	4,400
2.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	4,400
2.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	4,400
2.4	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	4,400
2.4	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	4,400
2.4	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	4,400
2.4	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	4,400
2.4	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
2.4	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
2.4	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
2.4	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
2.4	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,300
2.4	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000
2.4	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,200

3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna

3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.

3.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	27,060
3.1	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	11,000
3.1	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpł	11,000
3.1	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	76,120
3.1	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	76,120
3.1	6	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	33,000
3.1	7	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1	8	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	44,000
3.1	9	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	55,000
3.1	10	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	76,120
3.1	11	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	76,120
3.1	12	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	76,120
3.1	13	PKZ	1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	20,000
3.1	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	76,120
3.1	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	76,120
3.1	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	76,120
3.1	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	76,120
3.1	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	5,500
3.1	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	5,500
3.1	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	5,500
3.1	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kmpl	11,000
3.1	22	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	11,000
3.1	23	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	27,060
3.2	Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźrocami, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.				
3.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m ²	5,210
3.2	2	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnego pochwytu	szt	4,000
3.2	3	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	2,500
3.2	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m ²	10,420
3.2	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m ²	10,420
3.2	6	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
3.2	7	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	10,420
3.2	8	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	10,420
3.2	9	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	10,420
3.2	10	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	10,420
3.2	11	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	10,420
3.2	12	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	10,420
3.2	13	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	10,420
3.2	14	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	2,000
3.2	15	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	2,000
3.2	16	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	2,000
3.2	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnych pochwytych po uprzedniej konserwacji	szt	4,000
3.2	18	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,500
3.2	19	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	5,120
3.3	Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, zawieszone na murze, w konstrukcji ramowo-płycinowej o płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.				
3.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
3.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	1,000
3.3	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	3,400
3.3	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m²	3,400
3.3	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
3.3	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
3.3	8	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	3,400
3.3	9	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	3,400
3.3	10	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	3,400
3.3	11	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m²	3,400
3.3	12	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	3,400
3.3	13	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	3,400
3.3	14	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	3,400
3.3	15	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500
3.3	16	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m²	0,500
3.3	17	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m²	0,500
3.3	18	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
3.3	19	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000
3.3	20	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m²	1,800
3.4	Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.				
3.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m²	2,460
3.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
3.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	1,000
3.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,600
3.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	6,920
3.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m²	6,920
3.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	3,000
3.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
3.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²	szt	4,000
3.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000
3.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	6,920
3.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	6,920
3.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	6,920
3.4	14	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe	m²	0,700
3.4	15	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki	m²	7,200
3.4	16	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	6,920
3.4	17	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	6,920
3.4	18	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	6,920
3.4	19	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.4	20	PKZ 1915-06-01-04-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
3.4	21	PKZ 1915-06-01-05-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
3.4	22	PKZ 1912-02-05-06-00	Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kompl	1,000
3.4	23	PKZ 1912-02-05-19-00	Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000
3.4	24	PKZ 1914-01-02-06-00	Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	0,600
3.4	25	KNR 401-03-18-03-00	Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,460

4 PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna

4.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.

4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	14,800
4.1	2	PKZ 1912-02-02-17-00	Demontaż zamka wpuszczanego	szt	6,000
4.1	3	PKZ 1912-02-02-05-00	Demontaż wtórnej klamki z szylkami	kompl	7,000
4.1	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	29,600
4.1	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	29,600
4.1	6	PKZ 1912-02-03-13-00	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	18,000
4.1	7	PKZ 1912-02-03-09-00	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	6,000
4.1	8	PKZ 1912-01-04-11-00	Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	24,000
4.1	9	PKZ 1920-02-06-11-06	Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	30,000
4.1	10	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	29,600
4.1	11	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	29,600
4.1	12	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	29,600
4.1	13	PKZ 1912-01-01-01-00	Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	10,000
4.1	14	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki	m ²	29,600
4.1	15	PKZ 1915-06-01-01-00	Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	29,600
4.1	16	PKZ 1915-06-01-03-00	Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	29,600
4.1	17	PKZ 1915-06-01-02-00	Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	29,600
4.1	18	PKZ 1915-06-01-06-00	Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	3,000
4.1	19	PKZ 1915-06-01-04-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	3,000
4.1	20	PKZ 1915-06-01-05-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	3,000
4.1	21	PKZ 1912-02-05-06-00	Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kompl	6,000
4.1	22	PKZ 1912-02-05-19-00	Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	6,000
4.1	23	KNR 401-03-18-03-00	Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	14,800

4.2 Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżnikowe, zamknięte od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.

4.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	2,770
4.2	2	PKZ 1912-02-02-17-00	Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.2	3	PKZ 1912-02-02-05-00	Demontaż klamki z szylkami	kompl	1,000
4.2	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	16,420
4.2	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	16,420

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.2	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
4.2	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
4.2	8	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,500
4.2	9	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	16,420
4.2	10	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	16,420
4.2	11	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	16,420
4.2	12	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie stolarki	m²	16,420
4.2	13	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	16,420
4.2	14	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	16,420
4.2	15	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	16,420
4.2	16	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.2	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
4.2	18	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	4,000
4.3	Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przycółkiem, z opaskami profilowanymi, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.				
4.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m²	2,090
4.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z sztyldami	kmpl	1,000
4.3	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	9,180
4.3	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	9,180
4.3	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
4.3	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
4.3	8	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000
4.3	9	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	9,180
4.3	10	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	9,180
4.3	11	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	9,180
4.3	12	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie stolarki	m²	9,180
4.3	13	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	9,180
4.3	14	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	9,180
4.3	15	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	9,180
4.3	16	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
4.3	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
4.3	18	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	2,000
4.4	Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamknięte od góry półokrągłym nadświetłem, trójskrzydłowe, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźrocami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamentalne - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.				
4.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetła	m²	9,300
4.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
4.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z sztyldami	szt	2,000
4.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	3,200
4.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	16,420
4.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	16,420
4.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwi	szt	6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
4.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
4.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	12,500
4.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	16,420
4.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	16,420
4.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	16,420
4.4	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m²	16,420
4.4	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	16,420
4.4	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	16,420
4.4	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	16,420
4.4	18	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
4.4	19	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	szt	2,000
4.4	20	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m² na listwy	m²	3,200
4.4	21	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	8,200
4.5	Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180				
4.5	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m²	1,620
4.5	2	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	1,620
4.5	3	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	1,620
4.5	4	PKZ	1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych	m²	1,620
4.5	5	PKZ	1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych	m²	1,620
4.5	6	PKZ	1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniołub na zimno	m²	1,620
4.5	7	PKZ	1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz	m²	1,620
4.5	8	PKZ	1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz	m²	1,620
4.5	9	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	1,800