

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza”.

Przedmiot zamówienia – Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza” z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

Przedmiot zamówienia ma na celu prawidłową realizację zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski.

Lokalizacja planowanej inwestycji przedstawiona jest w załącznikach graficznych pn. mapa 1.png i mapa 2.png.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- 1) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
- 2) wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych, ustalenia punktów granicznych pasa drogowego. Jednostka Projektowa odpowiada za prawidłowe ustalenie granic działek ewidencyjnych na etapie opracowania mapy do celów projektowych. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność rzetelnego opracowania mapy do celów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia granic działek ewidencyjnych w spornych miejscach,
- 3) wykonanie projektów: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej 2184D wraz z projektem odwodnienia chodnika (w ilości 4 szt. oraz dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń),
- 4) wykonanie inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia drogi (rowy, studnie wpustowe i rewizyjne, kolektory, przepusty drogowe),
- 5) ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,
- 6) lokalizacja kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych,
- 7) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, projekt docelowej organizacji ruchu (tylko w przypadku konieczności zmiany istniejącej organizacji ruchu (np. nowe przejście dla pieszych),
- 8) wykonanie dokumentacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z uwzględnieniem etapowania – 3 szt.,
- 9) wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 3 szt.,
- 10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, map, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa - niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa (o ile będą

wymagane), prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia),

11) wykonanie maksymalnie trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (aktualizacja w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego),

12) udzielanie odpowiedzi związanych z przedmiotem zamówienia w trakcie postępowania przetargowego (maksymalnie do 24 godz. od pisemnego wezwania Zamawiającego),

13) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, w formie kontaktu elektronicznego oraz wizyt na budowie (z obowiązkiem wpisów do dziennika budowy przy każdej wizycie), obejmujący również wykonanie (w razie zajścia takiej potrzeby) rysunków uzupełniających, projektów zamiennych i dodatkowych w terminie niezwłocznym;

14) współpracę z Zamawiającym w celu wypracowania oczekiwanych rozwiązań, optymalnych i uzasadnionych ekonomicznie.

Początek i koniec opracowania:

Załączniki mapa 1.png i mapa 2.png.

Wstępne założenia do projektowania:

dokumentacja ma obejmować w szczególności budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2184D o szer. 2,0 m netto (nie wliczając krawężnika i obrzeży), na długości ok. 0,41 km przyległego bezpośrednio do krawędzi jezdni z kostki betonowej prostokątnej, zamkniętego od strony jezdni krawężnikiem betonowym, a od przeciwległej strony obrzeżem betonowym wraz z jego odwodnieniem (przykrycie rowu, miejscowo kanalizacja deszczowa). Zgodnie z załącznikiem pn. mapa 1.png należy zlokalizować 1 przejście dla pieszych, które połączy istniejący chodnik z chodnikiem projektowanym.

Lokalizacja chodnika, może się wiązać z koniecznością zakrycia rowu czyli zarurowaniem i posadowieniem chodnika w części lub całości w rowie odwadniającym (konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowanie w branży sanitarnej).