

## **PRZEDMIAR**

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*  
*45000000-7 Roboty budowlane*

*NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU*  
*ADRES INWESTYCJI : UL.MORCINKA 1, KATOWICE*  
*INWESTOR : KZGM,KATOWICE*

*SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JOLANTA SIUDYKA*

*WYKONAWCA :*

*INWESTOR :*

*Data opracowania*

*Data zatwierdzenia*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Morcinka 1 dach</b>					
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		152.97	m <sup>2</sup>	152.970	
				RAZEM	152.970
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		152.97	m <sup>2</sup>	152.970	
				RAZEM	152.970
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku gzyms 23.7+12.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.500	
				RAZEM	36.500
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej (szara) gzyms 36.5 okap kominy	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.500	
				RAZEM	36.500
6	KNR 2-02 0513-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm /demontaż i ponowny montaż turbowentów materiał odzysk/ 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych 153.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.400	
				RAZEM	153.400
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia dach 153.4 Chłopański adriana	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.400	
				RAZEM	153.400
12	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej sr. 12 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu betonowym 180	otw.		
			otw.	180.000	
				RAZEM	180.000
15	KNR 4-03 1016-05 analogia	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 8 mm w podłożu betonowym 150	szt.		
			szt.	150.000	

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
16	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki kominów, ognio- muru. nakrycie kominów -papa 15 opierzenia ogniomuru-papa	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej - z bla- chy powlekanej (szara).Montaż listwy do wcześniej przygotowanej bruzdy. 39.6	m  m	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
18	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie listew kominowych  39.6	m  m	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zerwanej papy.  3.336	t  t	  3.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.336</b>