

Przedmiar robót - Załącznik 1.

L.p.	Opis	Jednostka	Orientacyjny przedmiar
1.	Roboty brukarskie związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej		
1.1.	Wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej	mb	ok. 20,0
2.	Roboty brukarskie związane z wykonaniem poszerzeń nawierzchni		
2.1.	Wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej	mb	ok. 35,0
2.2.	Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni (w tym: rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych, rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej)	m ²	ok. 50,0
2.3.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej wraz z wykonaniem podbudowy	m ²	ok. 30,0
3.	Roboty brukarskie związane z naprawą zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej		
3.1.	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze wzmocnieniem uszkodzonej podbudowy	m ²	ok. 100,0
4.	Pozostałe roboty		
4.1.	Lokalne frezowanie nawierzchni betonowej	kpl	1
4.2.	Skropienie podbudowy z betonu emulsją asfaltową	m ²	220,0
4.3.	Warstwa wyrównawcza z AC11W (50 kg/m ²)	m ²	220,0
4.4.	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową	m ²	220,0
4.5.	Warstwa ściernalna z AC11S gr. 4 cm	m ²	220,0