

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Równanie dróg gruntowych w 2022 r.</b>					
1		<b>Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice - CZĘŚĆ II ZAMÓWIE- NIA</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 9300.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9300.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 9300.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9300.000</b>
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 9300.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9300.000</b>
4 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 9300.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9300.000</b>
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 9300.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9300.000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm - UWAGA : FRE- ZOWINA WYKONAWCY Z TRANSPORTEM 7500.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7500.000</b>
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm - UWAGA : FRE- ZOWINA ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWĄ NA PLAC BUDOWY 1800.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>