

KOSZTORYS OFERTOWY					
Budowa miejsca postojowego na części działki nr 244, na terenie leśnictwa Winiary, Nadleśnictwo Dobieszyn, gm. Grabów nad Pilicą.					
L.p.	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jednostki obmiarowej netto [zł]	Razem cena netto /kol. 4x5/ [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45100000-8					
1	Roboty pomiarowe w tym: 1.Wykonanie przez urawnionego geodetę: a) tyczenia linii rozgraniczenia placu i jego poszczególnych elementów, b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją tech., 2.Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.	ha	0,070		- zł
RAZEM:					- zł
ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45110000-1					
2	Karczowanie pni drzew o średnicy 26-35cm z wywiezieniem materiału poza teren budowy. Materiał z karczowania przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.	szt.	10,00		- zł
3	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu. Materiał przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.	ha	0,032		- zł
4	Rozebranie betonowej nawierzchni utwardzonej przy pamiątkowym głazie. Materiał z rozbiórki przejmuje i utylizuje Wykonawca.	m ²	3,00		- zł
5	Rozebranie istn. ogrodzenia pamiątkowego głazu. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania, zostanie poddany renowacji.	m	17,00		- zł
RAZEM:					- zł
ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0					
6	Wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne <i>miejsca postojowego, strefy wypoczynkowej oraz dojeżdż</i> z wywozem urobku (gruzu, gruntu) poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca). 30 x (150+180+20)	m ³	105,00		- zł
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwami konstrukcyjnymi. 150+180+20	m ²	350,00		- zł
8	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniozarnistego gr. min 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 150+180+20	m ²	350,00		- zł
RAZEM:					- zł
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA – CPV 45233220-7					
9	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej gr 10 cm oraz ławie z betonu C12/15 z oporem.	m	60,00		- zł
10	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego (<i>wtopiony/wystający</i>) o wym. 15x30x100cm na podsypce cement.-piask. gr. 3-5cm wraz z ławą betonową z oporem z betonu C12/15.	m	65,00		- zł
RAZEM:					- zł

PODBUDOWA – CPV 45111200-0					
11	Wykonanie warstwy podbudowy (miejsca postojowe, strefa wypoczynkowa oraz dojścia) z kruszywa łamanego 31,5/63mm gr. 18cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 150+180+20	m ²	350,00		- zł
RAZEM:					- zł
NAWIERZCHNIE – CPV 45233220-7					
12	Wykonanie nawierzchni (miejsca postojowe, strefa wypoczynkowa oraz dojścia) z kruszywa łamanego 4/31,5mm miałowanej mialem 0/4mm, gr. 9cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 150+180+20	m ²	350,00		- zł
RAZEM:					- zł
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 45111200-0					
13	Humusowanie i obsianie trawą trawników na szer. 1m poza roboty (humus-czarnoziem dowieziony do miejsca wbudowania przez <i>Wykonawcę</i>). Grubość humusowania 10cm .	m ²	70,00		- zł
RAZEM:					- zł
ORGANIZACJA RUCHU – CPV 45233290-8					
14	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø50mm bez względu na długość.	szt.	1,00		- zł
15	Montaż tarczy znaku drogowego, grupa D, (wielkość M, typ foli 1).	szt.	1,00		- zł
16	Montaż tablic znaków drogowych, grupa T, o pow. do 4,50m ² - (typ foli 1).	szt.	1,00		- zł
RAZEM:					- zł
RAZEM ROBOTY:					- zł
VAT [23%]					- zł
RAZEM ROBOTY [BRUTTO]:					- zł
SŁOWNIE:					