



Łapy, dnia 05.07 2022 r.

I.7013.1.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa dróg  
w Gminie Łapy”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Wykonawca w ramach prowadzonych prac dokona wymiany istniejących włączów kanalizacji sanitarnej, zamontuje pierścienie i płyty odciążające na kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokona regulacji całej istniejącej infrastruktury." proszę o informację czy należy wykazać w kosztorysie ofertowym omawianą pozycję - wykazując koszty z tym związane czy należy ująć cenę w innych pozycjach?
2. Proszę o potwierdzenie że zakres prac na ul. Żurawiej jest od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Nowowiejską. (załączona dokumentacja dot. ulicy Żurawiej i ul. Bociąńskiej)?
3. Kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórki , np: ziemia, gruz, asfalt oraz kto ma zutylizować materiały z rozbiórki?
4. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu na podbudowę z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30. 2).
5. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie nawierzchnie bitumiczna na przedmiotowym zadaniu należy wykonać dla ruchu KR 1-2. 3).
6. SST D-04.05.01 mówi, iż na warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy zamawiający zezwoli za użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 które jest powszechnie stosowane oraz dopuszczone do użycia przez WT-5 do mieszanek tego typu.
7. Dot ul. Wodociągowa et.I, branża drogowa. Dokumentacja techniczna przewiduje na odcinku 68 mb wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, oraz betonu C30/37 gr.20 cm, przedmiary robót uwzględniają jedynie wykonanie stabilizacji cementowej 2,5 Mpa gr. 15 cm. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie prawidłowych przedmiarów.
8. Dot. ul. Wodociągowa, et.II branża drogowa. Przedmiar robót w poz.14, przewiduje wywiezienie łącznie ok 2200 m3 gruzu. Zwracamy się z prośbą o określenie na jaką odległość trzeba będzie wywieźć wymienioną wyżej ilość gruzu i kto jest jego właścicielem.
9. Dot ul. Wodociągowe et.II, branża drogowa. Z opisu technicznego wynika, iż na całej szerokości ciągu pieszo-rowerowego należy wymienić grunt do 1,0m, wg. PZT przez



# URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, [www.lapy.pl](http://www.lapy.pl)

- całą długość ciągu przebiega średnie i niskie napięcie. Czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie przebudowę poprzez ich obniżenie w/w przewodów elektrycznych zgodnie z procedurami PGE i czy rury osłonowe na tych przewodach powinny zostać ułożone na całej długości czy tylko pod zjazdami?
10. Dot. ul. Wodociągowe et.II, branża drogowa. Przedmiar robót w poz. 17, przewiduje wykonanie nasypu w ilości ok. 3600 m<sup>3</sup>. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy ilości te należy wbudować na terenie inwestycji czy po za nią.
  11. Dot. ul. Żurawia, roboty sanitarne. W związku z wykluczającym się opisem zawartym w profilu dokumentacji technicznej dotyczących studni betonowych, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie czy studnie mają być z kinetą monolityczną czy z osadnikiem?
  12. Dot. ul. Żurawia, roboty sanitarne. Na odcinku ul. Żurawiej gdzie istnieje już kanał deszczowy a wykonać należy jedynie wpusty z przykanalikami, czy wykonawca powinien uwzględnić przebudowy kinet w istniejących studniach celem zachowania rzędnych projektowych włączenia przykanalików deszczowych, czy Zamawiający wyrazi zgodę wejście przewodem rurowym nad spocznik kinety, bez względu na rzędną włączanego rurociągu?
  13. Dot. ul. Żurawia, roboty sanitarne. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zaprojektowane spadki na przykanalich  $i=0,5\%$  są wystarczające?
  14. Roboty sanitarne. Czy Zamawiający będzie wymagał inspekcji TV dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obu częściach zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zapisami SST? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie zamiennego przedmiaru robót.
  15. Dot. ul. Żurawia, roboty sanitarne. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca powinien dokonać zagęszczenia gruntu przy studniach przy założeniu szerokości wykopu 1,5m x 1,5m zawartych w poz.nr.8 przedmiaru robót, skoro projektowana studnia DN1000 ma wymiar zewnętrzny 1300mm, grubość płyty szalunku ma 10 cm a minimalna przestrzeń pomiędzy ścianą studni a szalunkiem dla urządzeń typu stopa ma ok. 40 cm?
  16. Dot. ul. Żurawia, roboty sanitarne. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w poz.nr.9 i 10 przedmiaru robót, przyjęta została szerokość wykonania podsypki oraz obsypki 0,6m, skoro wykop liczony jest szerokością 1,1m? Czym wykonawca powinien uzupełnić pozostałą część szerokości wykopu?
  17. Dot. ul. Długa, roboty sanitarne. Czy w związku z tym, iż przedmiar robót nie przewiduje wymiany gruntu po kanale deszczowym, czy Zamawiający dopłaci za jego wymianę w sytuacji gdyby okazało się, iż grunt rodzimy nie można zagęścić do normatywnego stopnia?
  18. Dot. ul. Żurawia, Długa, Wodociągowa, roboty drogowe. Czy Zamawiające celem obniżenia kosztów inwestycji wyrazi zgodę na zastosowanie kostki betonowej o standardowej nasiąkliwości do 6% zamiast zaprojektowanej do 5%?



19. Dot. ul. Żurawia, Wodociągowa, roboty drogowe. Czy Zamawiające celem obniżenia kosztów inwestycji wyrazi zgodę na zastosowanie krawężników betonowych o standardowej nasiąkliwości do 6% zamiast zaprojektowanych o znacząco podwyższonych parametrach tj. do 4%? Nadmieniamy, iż w SST ul. Długiej parametr ten mówi o dopuszczalnej 5% nasiąkliwości.
20. Dot. ul. Żurawia, Długa, Wodociągowa, roboty drogowe. Czy Zamawiające celem obniżenia kosztów inwestycji wyrazi zgodę na zastosowanie obrzeży betonowych o standardowej nasiąkliwości do 6% zamiast zaprojektowanych tj. do 5%?

### **Odpowiedź**

1. Zamawiający informuję, iż koszty należy wycenić w ogólnej kwocie za wykonanie całego zadania.
2. Zamawiający potwierdza, iż zakres ul. Żurawiej jest od ul. Długiej do ul. Nowowiejskiej.
3. Zamawiający informuje, iż zapisy odnośnie materiałów z rozbiórki są zapiane w SWZ – rozdział IV pkt. 6.
4. Zamawiający potwierdza użycie kruszywa łamanego C50/30.
5. Na przedmiotowym zadaniu nie występuje nawierzchnia KR3.
6. Zamawiający zezwoli na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16.
7. Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić wykonanie podbudowy z betonu cementowego C30/37.
8. Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wywiezienie na odległość do 10km. Właścicielem gruzu jest Wykonawca.
9. Zamawiający informuje, iż należy wymienić lub wzmocnić grunt na niezbędną głębokość do osiągnięcia wymaganej nośności pod konstrukcją nawierzchni ciągu. Tam gdzie podłoże w stanie istniejącym prezentuje wystarczające parametry nośności od wymiany można odstąpić. Rury osłonowe należy wykonać na wszystkich zjazdach oraz skrzyżowaniach z drogami i sieciami. Prace wykonać pod nadzorem i na załączonych warunkach zakładu energetycznego i pozostałych gestorów sieci.
10. Zamawiający informuje, iż należy pozycję traktować jako wykonanie wymiany gruntu na terenie inwestycji.
11. Zamawiający informuje, iż studnie betonowe mają być z kinetą monolityczną.
12. Zamawiający wyraża zgodę na wejście przewodem rurowym nad spocznik kinety, bez względu na rzędną włączanego rurociągu.
13. Zamawiający informuje, iż zaprojektowane spadki na przykanalnikach  $i=0,5\%$  są wystarczające.
14. Zamawiający nie będzie wymagał inspekcji TV dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obu częściach zamierzenia inwestycyjnego.
15. Zamawiający nie narzuca sposobu zagęszczania gruntu przy studniach, natomiast wymaga odpowiedniego zagęszczenia gruntu, w tym także zagęszczenia przy studniach.
16. Zamawiający potwierdza, że podsypkę i obsypkę należy przyjąć o szerokości 0,60m, natomiast pozostałą część szerokości wykopu wykonawca powinien uzupełnić gruntem piaszczystym dającym się zagęścić do normatywnego stopnia.
17. Zamawiający nie dopłaci za wymianę gruntu w sytuacji gdyby okazało się, iż grunt rodzimy nie można zagęścić do normatywnego stopnia.



# URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, [www.lapy.pl](http://www.lapy.pl)

---

18. Zamawiający wyraża zgodę na zgodę na zastosowanie kostki betonowej o standardowej nasiąkliwości do 6%.
19. Zamawiający wyraża zgodę na zgodę na zastosowanie krawężników betonowych o standardowej nasiąkliwości do 6% .
20. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obrzeży betonowych o standardowej nasiąkliwości do 6%.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**