

Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy w ramach BBO

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie z wywozem na odl. do 15 km	m ²	280		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za każdy dodatkowy cm grubości z odwozem na odl. do 15 km	m ²	560		
3.	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych "8" wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	100		
4.	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15cm z wywozem na odl. do 15 km	m ²	5		
5.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	122		
6.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 15 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	280		
7.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15cm z zagęszczeniem mech.	m ²	280		
8.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystając. 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	111		
9.	D.05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni jezdni asfaltobetonem AC 011 po wymianie krawężnika gr. 5cm wraz ze skropieniem emulsją szybko rozpadową 0,5 kg/ m2 (stawka powyżej 10m2)	m ²	5		
10.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 .	m	11		
11.	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży "8" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	60		
12.	D 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce cem-piask. 1:4	m ²	20		
13.	D 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cem-piask. 1:4 z wypełnieniem spoin żywica epoksydową na głębokosc 5 cm	m ²	10		
14.	D 00.00.00	Nawiezenie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm	m ²	10		
15.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm typu "starobruk"podsypka cem-piask.1:4	m ²	275		
16.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek i urządzeń podziemnych	szt.	6		
17.	D 03.02.02	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	4		
Ogółem netto						
Podatek.....% VAT						
Ogółem brutto						

1. W kosztorysie przyjęto wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 15 km do zagospodarowania przez Wykonawcę