

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 25 lutego 2022 r.

ZP.271.1.1.2022.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”**.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 22.02.2022r.

Pyt.:

Proszę o informację na jakiej podbudowie (z podaniem grubości warstwy) ułożona jest trylinka i kostka betonowa na ul. Kwiatowej, Krótkie, Polnej, Hankiewicza i Leszczyńskiego. Usunięcie tej warstwy będzie niezbędne przy reprofilacji ww. ulic w miejscach poza wykopem, a nie zostało ujęte w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp.:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby skuwania podbudowy. Przy odtwarzaniu warstwy ścieralnej na szerokości jezdni (poza śladem wykopów) należy rozebrać trylinkę lub kostkę, usunąć istniejącą podsypkę cementowo-piaskową, istn. podbudowę betonową gr. ok. 15 cm pozostawić bez zmian, następnie na całej szerokości i długości jezdni przewidzieć nową warstwę podsypki cementowo-piaskowej na której ułożyć trylinkę. W śladzie wykopów konstrukcję jezdni odtworzyć wg dokumentacji.