

## Wykonywanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach gminnych w rejonie ADM-5 - budynki i lokale niemieszkalne - 2024r.

Poziom cen:III kwartał 2023r. ceny średnie bez kosztów zakupu
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: WYKONYWANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH I KONSERWACYJNYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZASOBACH GMINNYCH NIEMIESZKALNE - 2024

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m					m2		1,00
	Razem robocizna	0,3361	r-g	0,3361				
Mat	Płyty pomostowe robocze	0,0062	m2	0,0062				
	Płyty pomostowe komunikacyjne	0,0002	m2	0,0002				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	0,00018	m3	0,0002				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	0,00013	m3	0,0001				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,0003	m3	0,0003				
	Haki do muru	0,012	kg	0,0120				
	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	0,009	kg	0,0090				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,0009	kg	0,0009				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Rusztowania ramowe RR-1/30	0,0951	m-g	0,0951				
	Razem R+M+Mp+S poz. 1							
2	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych [analogia]					m2		2,50
	Razem robocizna	1,88	r-g	4,7000				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	3,45	kg	8,6250				
	Ościeżnice metalowe	1	m2	2,5000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,008	m3	0,0200				
	Woda	0,004	m3	0,0100				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztyowy z nap.elekt.0.5 t	0,09	m-g	0,2250				
	Razem R+M+Mp+S poz. 2							
3	KNR 2-02 1015-6 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2					m2		3,50
	Razem robocizna	2,07	r-g	7,2450				
Mat	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne gruntowane	1	m2	3,5000				
	Farba ftal.do gruntowania	0,212	dm3	0,7420				
	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0,239	dm3	0,8365				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,106	dm3	0,3710				
	Papier ścierny	0,15	m2	0,5250				
	Szpachlówka do drewna biała	0,33	dm3	1,1550				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,03	m-g	0,1050				
	Razem R+M+Mp+S poz. 3							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 2

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
4	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2					m2		1,60
	Razem robocizna	0,37	r-g	0,5920				
Mat	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	1	m2	1,6000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztyowy z nap.elekt.0.5 t	0,01	m-g	0,0160				
	Środek transportowy (1)	0,02	m-g	0,0320				
	Razem R+M+Mp+S poz. 4							
5	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami					szt		2,00
	Razem robocizna	0,44	r-g	0,8800				
Mat	Klamka z szyldami	1	szt	2,0000				
	Materiały pomocnicze	8	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 5							
6	KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych					szt		1,00
	Razem robocizna	1,05	r-g	1,0500				
Mat	Zamek wpuszczany	1	szt	1,0000				
	Materiały pomocnicze	8	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 6							
7	KNR 4-01 411-8 Wymiana progów					szt		2,00
	Razem robocizna	0,75	r-g	1,5000				
Mat	Progi drzwiowe z drewna igl.wym.21x70mm	1	szt	2,0000				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,06	kg	0,1200				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 7							
8	KNR 0-19 IGM 1023-5 Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2					m2		1,80
	Razem robocizna	5,76	r-g	10,3680				
Mat	Okno i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	1	m2	1,8000				
	Kotwa stalowa	10,18	szt	18,3240				
	Pianka poliuretanowa	0,41	dm3	0,7380				
	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0,09	dm3	0,1620				
	Gips budowlany zwykły	3,4	kg	6,1200				
	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	6,12	kg	11,0160				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztyowy z nap.elekt.0.5 t	0,05	m-g	0,0900				
	Środek transportowy (1)	0,06	m-g	0,1080				
	Razem R+M+Mp+S poz. 8							
9	KNR 0-19 IGM 1022-9 Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0 m2					m2		1,30
	Razem robocizna	1,52	r-g	1,9760				

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Okno i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	1	m2	1,3000				
	Kotwa stalowa	6	szt	7,8000				
	Pianka poliuretanowa	0,33	dm3	0,4290				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,05	m-g	0,0650				
	Środek transportowy (1)	0,06	m-g	0,0780				
	Razem R+M+Mp+S poz. 9							
10	KNR 4-01 820-3 Zabezpieczenie otworu okiennego lub drzwiowego płytą OSB [analogia]					m2		2,50
	Razem robocizna	0,49	r-g	1,2250				
Mat	Płyty wiórowe typu OSB3 15 mm	1,05	m2	2,6250				
	Płyty wiórowe typu OSB3 18 mm	1,05	m2	2,6250				
	Płyty wiórowe typu OSB3 22 mm	1,05	m2	2,6250				
	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	1,05	m2	2,6250				
	Śruby EBS 5-15cm	1	szt	2,5000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 10							
11	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho					m2		2,50
	Razem robocizna	0,156	r-g	0,3901				
Mat	Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.100 mm	1,05	m2	2,6250				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0059	m-g	0,0148				
	Środek transportowy (1)	0,0089	m-g	0,0223				
	Razem R+M+Mp+S poz. 11							
12	KNR 2-02 609-12 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm pionowe, na zaczynie gipsowym					m2		1,00
	Razem robocizna	0,6672	r-g	0,6672				
Mat	Płyta styropianowa gr 5 cm EPS 70	1,05	m2	1,0500				
	Gips budowlany szpachlowy	0,013	t	0,0130				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,0237	m-g	0,0237				
	Środek transportowy (1)	0,0047	m-g	0,0047				
	Razem R+M+Mp+S poz. 12							
13	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa					m2		1,00
	Razem robocizna	0,0891	r-g	0,0891				
Mat	Płyta styropianowa gr.10 cm EPS 100-038	1,05	m2	1,0500				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,0032	m-g	0,0032				
	Środek transportowy (1)	0,0047	m-g	0,0047				
	Razem R+M+Mp+S poz. 13							
14	KNR 2-02 2007-1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych					m2		1,70
	Razem robocizna	0,9664	r-g	1,6428				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Listwy iglaste kl.III	0,00432	m3	0,0073				
	Kołki do wstrzeliwania	2,55	szt	4,3350				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomaszty z nap.elekt.0.5 t	0,03	m-g	0,0510				
	Środek transportowy (1)	0,0044	m-g	0,0075				
Razem R+M+Mp+S poz. 14								
15	KNR 2-02 2011-3 Okładziny gipsowo-kartonowe gr 9,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 20 cm					m2		1,00
Razem robocizna		2,87	r-g	2,8700				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa gr.9.5mm	1,03	m2	1,0300				
	Profile nośne 60/27	3,8	m	3,8000				
	Profile przyścienne 28/27	0,6	m	0,6000				
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	0,76	szt	0,7600				
	Łączniki krzyżowe lk 60/60	2,28	szt	2,2800				
	Wieszak w 60/100	3,04	szt	3,0400				
	Wkręty do płyt gipsowych	0,032	kg	0,0320				
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,504	kg	0,5040				
	Taśma spoinująca	1,15	m	1,1500				
	Kołki do wstrzeliwania	5,1	szt	5,1000				
	Woda	0,006	m3	0,0060				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomaszty z nap.elekt.0.5 t	0,045	m-g	0,0450				
	Środek transportowy (1)	0,02	m-g	0,0200				
Razem R+M+Mp+S poz. 15								
16	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach					m2		1,00
Razem robocizna		0,7039	r-g	0,7039				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr.12.5mm	1,04	m2	1,0400				
	Gips budowlany szpachlowy	0,00098	t	0,0010				
	Wkręty do płyt gipsowych	0,0321	kg	0,0321				
	Taśma spoinująca	1,258	m	1,2580				
	Woda	0,00064	m3	0,0006				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomaszty z nap.elekt.0.5 t	0,01	m-g	0,0100				
	Środek transportowy (1)	0,0096	m-g	0,0096				
Razem R+M+Mp+S poz. 16								
17	KNR 2-02 2006-2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie, na paskach					m2		1,90
Razem robocizna		1,0591	r-g	2,0123				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm	1,525	m2	2,8975				
	Gips budowlany szpachlowy	0,00702	t	0,0133				
	Taśma spoinująca	1,258	m	2,3902				
	Woda	0,00456	m3	0,0087				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Spr	Mieszarka do zapraw	0,009	m-g	0,0171				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,026	m-g	0,0494				
	Środek transportowy (1)	0,0194	m-g	0,0369				
	Razem R+M+Mp+S poz. 17							
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2013-4 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z płyt gipsowych					m2		2,60
	Razem robocizna	0,39	r-g	1,0140				
Mat	Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	4,7	kg	12,2200				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,004	m-g	0,0104				
	Środek transportowy (1)	0,005	m-g	0,0130				
	Razem R+M+Mp+S poz. 18							
19	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe					m2		1,00
	Razem robocizna	0,5605	r-g	0,5605				
Mat	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	1,5	kg	1,5000				
	Gips budowlany zwykły	1	kg	1,0000				
	Narożniki stalowe ze stali kątownej	0,043	szt	0,0430				
	Woda	0,00175	m3	0,0018				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,0018	m-g	0,0018				
	Środek transportowy (1)	0,0029	m-g	0,0029				
	Razem R+M+Mp+S poz. 19							
20	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku					m2		1,50
	Razem robocizna	0,2426	r-g	0,3640				
Mat	Gips budowlany szpachlowy	0,00327	t	0,0049				
	Woda	0,00213	m3	0,0032				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	0,004	m-g	0,0060				
	Wyciąg	0,02	m-g	0,0300				
	Środek transportowy (1)	0,0032	m-g	0,0048				
	Razem R+M+Mp+S poz. 20							
21	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 cm					szt		1,00
	Razem robocizna	0,7449	r-g	0,7449				
Mat	Słupki z rur stalowych	10,9	kg	10,9000				
	Gruz z betonu żwirowego	0,045	m3	0,0450				
	Woda	0,005	m3	0,0050				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 21							
22	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2					szt		1,00
	Razem robocizna	0,8241	r-g	0,8241				
Mat	Tablice znaków drogowych	1	szt	1,0000				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 22							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 6

Nr	Nazwa					Jednostka miary	Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
23	KNR 2-31 704-1 Blokada wjazdowa parkingowa					szt		1,00
	Razem robocizna	2,184	r-g	2,1840				
Mat	Blokada wjazdowa parkingowa wraz z kotwami	1	SZT	1,0000				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 23							
24	KNR 2-02 WACETOB 2602-1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm - metoda lekka "Ispo" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany					m2		1,00
	Razem robocizna	2,68	r-g	2,6800				
Mat	Płyty styropianowe EPS 70 10 cm	1,03	m2	1,0300				
	Zaprawa łącząca "Ispo"	6	kg	6,0000				
	Siatka z włókna szklanego	1,1	m2	1,1000				
	Podkład pod tynk "Ispo"	0,275	kg	0,2750				
	Tynk cienkowarstwowy mineralny	4	kg	4,0000				
	Farba silikonowa	0,4	kg	0,4000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,0279	m-g	0,0279				
	Środek transportowy (1)	0,0208	m-g	0,0208				
	Razem R+M+Mp+S poz. 24							
25	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro					m2		1,00
	Razem robocizna	0,3564	r-g	0,3564				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,0206	m3	0,0206				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,0309	m-g	0,0309				
	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0003				
	Razem R+M+Mp+S poz. 25							
26	KNR 2-02 1611-3 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m					kolumna		1,00
	Razem robocizna	8,59	r-g	8,5900				
Mat	Płyty pomostowe komunikacyjne długie gr.38 mm	0,11	m2	0,1100				
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie gr.38 mm	0,03	m2	0,0300				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	0,007	m3	0,0070				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	0,002	m3	0,0020				
	Haki do muru	0,32	kg	0,3200				
	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	0,24	kg	0,2400				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Rusztowanie warszawskie, kolumnowe stojakowe ramowe, wys.6-10 m	2,43	m-g	2,4300				
	Razem R+M+Mp+S poz. 26							
27	KNR 2-02 902-1 Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie					m2		1,80
	Razem robocizna	0,8833	r-g	1,5900				

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 7

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Zaprawa wapienna	0,0028	m3	0,0050				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	0,0211	m3	0,0380				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	0,0006	m3	0,0011				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przENOśny 0.15 t	0,1082	m-g	0,1948				
	Razem R+M+Mp+S poz. 27							
28	KNR 2-02 902-4 Tynki zwykłe kat.III ościeży o szer.do 30 cm wykonywane ręcznie					m2		1,60
	Razem robocizna	2,8268	r-g	4,5228				
Mat	Zaprawa wapienna	0,0029	m3	0,0046				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	0,0217	m3	0,0347				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	0,0006	m3	0,0010				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przENOśny 0.15 t	0,2899	m-g	0,4638				
	Razem R+M+Mp+S poz. 28							
29	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły					m3		1,00
	Razem robocizna	15,37	r-g	15,3700				
Mat	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl.10	372	szt	372,0000				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	61,8	kg	61,8000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	34,5	kg	34,5000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,322	m3	0,3220				
	Woda	0,152	m3	0,1520				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,45	m-g	0,4500				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	2,11	m-g	2,1100				
	Razem R+M+Mp+S poz. 29							
30	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego					m3		1,00
	Razem robocizna	7,14	r-g	7,1400				
Mat	Bloczki z bet.komórk.M 500-700 wym.49x24x24 cm	34,5	szt	34,5000				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	17,95	kg	17,9500				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	10,6	kg	10,6000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,093	m3	0,0930				
	Woda	0,043	m3	0,0430				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,13	m-g	0,1300				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,9	m-g	0,9000				
	Razem R+M+Mp+S poz. 30							
31	KNR 2-02 WACETOB 101-5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej					m3		1,00
	Razem robocizna	5,03	r-g	5,0300				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Bloczki ścienne betonowe 4-cegl.b-4 25x25x14 cm	73,3	szt	73,3000				
	Bloczki ścienne betonowe 2-cegl.b-2 25x12x14 cm	46,9	szt	46,9000				
	Zaprawa budowlana	0,18	m3	0,1800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 31							
32	KNR 4-01 207-1 Wypełnienie bruzd w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem, przekrój do 0.015 m2					m		1,00
	Razem robocizna	0,17	r-g	0,1700				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,004	t	0,0040				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,007	m3	0,0070				
	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm	0,012	m3	0,0120				
	Woda	0,004	m3	0,0040				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,02	m-g	0,0200				
	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,09	m-g	0,0900				
	Razem R+M+Mp+S poz. 32							
33	KNR 4-01 711-13 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2					m2		1,00
	Razem robocizna	2,32	r-g	2,3200				
Mat	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0052	t	0,0052				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0048	m3	0,0048				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,0266	m3	0,0266				
	Woda	0,0067	m3	0,0067				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,05	m-g	0,0500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 33							
34	KNR 4-01 726-2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2					m2		1,00
	Razem robocizna	1,29	r-g	1,2900				
Mat	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0042	t	0,0042				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0044	m3	0,0044				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,0229	m3	0,0229				
	Woda	0,0053	m3	0,0053				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,03	m-g	0,0300				
	Razem R+M+Mp+S poz. 34							
35	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2					m2		1,00
	Razem robocizna	0,092	r-g	0,0920				



Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Mydło techniczne maziste,szare 65%	0,022	kg	0,0220				
	Wapno suchogazzone	0,00088	t	0,0009				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,001	m3	0,0010				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 35							
36	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych					m2		1,00
	Razem robocizna	0,08	r-g	0,0800				
Mat	Preparat gruntujący	0,22	dm3	0,2200				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0002	m-g	0,0002				
	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0003				
	Razem R+M+Mp+S poz. 36							
37	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)					m2		1,00
	Razem robocizna	0,1391	r-g	0,1391				
Mat	Farba emulsyjna Polinit	0,2891	dm3	0,2891				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0003				
	Razem R+M+Mp+S poz. 37							
38	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne					m2		1,00
	Razem robocizna	0,384	r-g	0,3840				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,111	dm3	0,1110				
	Grunt pokostowy	0,18	dm3	0,1800				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,06	dm3	0,0600				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,149	dm3	0,1490				
	Gips budowlany zwykły	0,004	kg	0,0040				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 38							
39	KNR 4-01 WACETOB 803-2 Uzupełnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko					m2		1,00
	Razem robocizna	1,52	r-g	1,5200				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	14	kg	14,0000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,033	m3	0,0330				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 39							
40	KNR 4-01 WACETOB 708-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 15 cm					m ościeży		1,00
	Razem robocizna	0,62	r-g	0,6200				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	0,8	kg	0,8000				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0007	m3	0,0007				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,004	m3	0,0040				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	0,01	m-g	0,0100				
	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,01	m-g	0,0100				
	Razem R+M+Mp+S poz. 40							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 10

Nr	Nazwa					Jednostka miary	Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
41	KNR 4-01 203-12 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt balkonowych i daszków					m3		1,00
	Razem robocizna	6,87	r-g	6,8700				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	1,02	m3	1,0200				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	2,08	m-g	2,0800				
	Razem R+M+Mp+S poz. 41							
42	KNR 4-01 811-1 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych [analogia]					m2		1,00
	Razem robocizna	4,94	r-g	4,9400				
Mat	Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe szkliv.(terakotowe)	1,12	m2	1,1200				
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0082	t	0,0082				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,02	m3	0,0200				
	Kwas solny techniczny (5%) gat.I/II	0,3	kg	0,3000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 42							
43	KNR 4-01 818-2 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum					m2		1,00
	Razem robocizna	0,72	r-g	0,7200				
Mat	Wykładzina podłogowa z polichloru winylu-Winyleum	1,09	m2	1,0900				
	Klej kazeinowy	0,4	kg	0,4000				
	Pasta podłogowa bezbarwna	0,08	kg	0,0800				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 43							
44	KNR 4-01 WACETOB 205-8 Naprawa stopni schodowych - większe uszkodzenia w 1 stopniu do 0.2 m2					szt		1,00
	Razem robocizna	1,58	r-g	1,5800				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	6	kg	6,0000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,005	m3	0,0050				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,07	m-g	0,0700				
	Razem R+M+Mp+S poz. 44							
45	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa drażona na zaprawie kominowej z domieszką trasu					m3		1,00
	Razem robocizna	19,86	r-g	19,8600				
Mat	Cegła bud.klink.drażona 25x12x6,5cm-kl.25	392	szt	392,0000				
	Zaprawa kominowa z domieszką trasu	288	kg	288,0000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	25,59	kg	25,5900				
	Woda	0,146	m3	0,1460				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,33	m-g	0,3300				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	3,25	m-g	3,2500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 45							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 11

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
46	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna na zaprawie kominowej z domieszką trasu					m3		1,00
	Razem robocizna	20,12	r-g	20,1200				
Mat	Cegła bud.klinkier.pełna 25x12x6,5cm kl.25	392	szt	392,0000				
	Zaoprawa kominowa z domieszką trasu	288	kg	288,0000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	25,59	kg	25,5900				
	Woda	0,146	m3	0,1460				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,33	m-g	0,3300				
	Wyciąg jednomasztyowy z nap.elekt.0.5 t	3,25	m-g	3,2500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 46							
47	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian fugą barwioną, wykonanie ręczne [analogia]					m2		1,00
	Razem robocizna	0,832	r-g	0,8320				
Mat	Fuga barwiona	20	kg	20,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,1978	m-g	0,1978				
	Razem R+M+Mp+S poz. 47							
48	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających					m2		1,00
	Razem robocizna	0,97	r-g	0,9700				
Mat	Deski iglaste obrzynane wymiarowe gr.19-25mm kl.III	0,003	m3	0,0030				
	Drewno na stemple budowlane okrągłe	0,001	m3	0,0010				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,3	kg	0,3000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 48							
49	KNR 4-01 422-1 Podstemplowanie stropów z deskowaniem					m		1,00
	Razem robocizna	0,3927	r-g	0,3927				
Mat	Drewno na stemple budowlane okrągłe	0,008	m3	0,0080				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III	0,0002	m3	0,0002				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,0007	m3	0,0007				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,04	kg	0,0400				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 49							
50	KNR 4-01 614-2 Odrzysanie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi - odrzysanie desek lub płyt o powierzchni odrzysania do 10 m2, każde następane					m2		1,00
	Razem robocizna	0,08	r-g	0,0800				
Mat	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0,01	kg	0,0100				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M poz. 50							
51	KNR 2-02 1220-1 Trzepak pojedynczy typ T-2					szt		1,00
	Razem robocizna	10,84	r-g	10,8400				

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Trzepak stalowy	54	kg	54,0000				
	Zaprawa cementowa m.80	0,01	m3	0,0100				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,15	dm3	0,1500				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,12	dm3	0,1200				
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	0,28	m3	0,2800				
	Elektrody	1,47	kg	1,4700				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,58	m-g	0,5800				
	Razem R+M+Mp+S poz. 51							
52	KNR 4-01 203-1 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B15 - niezbrojonych ław i stóp fundamentowych					m3		1,00
	Razem robocizna	5,93	r-g	5,9300				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	1,015	m3	1,0150				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 52							
53	KNR 2-31 105-5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm					m2		1,00
	Razem robocizna	0,2136	r-g	0,2136				
Mat	Piasek zwykły	0,0389	m3	0,0389				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0088	t	0,0088				
	Woda	0,0045	m3	0,0045				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 53							
54	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					m2		1,00
	Razem robocizna	0,5985	r-g	0,5985				
Mat	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.I szare	4,08	szt	4,0800				
	Piasek zwykły	0,0849	m3	0,0849				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0185	t	0,0185				
	Woda	0,0286	m3	0,0286				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 54							
55	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej					m2		1,00
	Razem robocizna	1,2342	r-g	1,2342				
Mat	Kostka brukowa 6 cm,szara	1,025	m2	1,0250				
	Piasek zwykły	0,0788	m3	0,0788				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0117	t	0,0117				
	Woda	0,026	m3	0,0260				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
Spr	Wibrator powierzchniowy	0,13	m-g	0,1300				
	Piła do cięcia kostki	0,025	m-g	0,0250				
	Razem R+M+Mp+S poz. 55							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 13

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
56	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					m		1,00
	Razem robocizna	0,2458	r-g	0,2458				
Mat	Obrzeża betonowe 100x20x6cm - szare	1,02	m	1,0200				
	Obrzeża trawnikowe bet.75-100x30x8cm -szare	1,02	m	1,0200				
	Piasek zwykły	0,006	m3	0,0060				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0001	t	0,0001				
	Woda	0,0004	m3	0,0004				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 56							
57	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe B10 z oporem pod krawężniki					m3		1,00
	Razem robocizna	9,02	r-g	9,0200				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	1,04	m3	1,0400				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,04	m3	0,0400				
	Piasek zwykły	0,27	m3	0,2700				
	Woda	0,47	m3	0,4700				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 57							
58	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej					m		1,00
	Razem robocizna	0,3838	r-g	0,3838				
Mat	Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15cm	1,02	szt	1,0200				
	Piasek zwykły	0,0128	m3	0,0128				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0003	t	0,0003				
	Woda	0,0042	m3	0,0042				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 58							
59	KNR 2-31 606-2 Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, gr.prefabrykatu 20 cm					m		1,00
	Razem robocizna	0,412	r-g	0,4120				
Mat	Prefabrykaty ściekowe 33x25x8cm	3	szt	3,0000				
	Prefabrykaty ściekowe 60x50x20cm	2,06	szt	2,0600				
	Piasek zwykły	0,043	m3	0,0430				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0005	t	0,0005				
	Woda	0,006	m3	0,0060				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 59							
60	KNR 4-01 1301-8 Wymiana lub uzupełnienie wsypów piwnicznych					szt		1,00
	Razem robocizna	4,09	r-g	4,0900				
Mat	Wsyp piwniczny	1	m2	1,0000				
	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	0,48	kg	0,4800				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	3,677	m-g	3,6770				
	Razem R+M+Mp+S poz. 60							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 14

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
61	KNR 4-01 722-2 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III					m2		1,00
	Razem robocizna	0,31	r-g	0,3100				
Mat	Wapno gaszone (ciasto)	0,0022	m3	0,0022				
	Gips budowlany szpachlowy	0,0014	t	0,0014				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,005	m3	0,0050				
	Woda	0,0084	m3	0,0084				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomaszty z nap.elekt.0.5 t	0,01	m-g	0,0100				
	Razem R+M+Mp+S poz. 61							
62	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne					m2		1,00
	Razem robocizna	0,384	r-g	0,3840				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,111	dm3	0,1110				
	Grunt pokostowy	0,18	dm3	0,1800				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,06	dm3	0,0600				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,149	dm3	0,1490				
	Gips budowlany zwykły	0,004	kg	0,0040				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 62							
63	KNR 4-01 1304-3 Spawanie stali okrągłej lub kształtowej, prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników					m spoiny		1,00
	Razem robocizna	0,42	r-g	0,4200				
Mat	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	0,97	kg	0,9700				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	0,422	m-g	0,4220				
	Razem R+M+Mp+S poz. 63							
64	KNR 2-02 1216-1 Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementów do 1 m2					szt		1,00
	Razem robocizna	2,801	r-g	2,8010				
Mat	Ruszt stalowe	59,16	kg	59,1600				
	Zaprawa cementowa m.80	0,007	m3	0,0070				
	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	0,517	dm3	0,5170				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0386	m-g	0,0386				
	Razem R+M+Mp+S poz. 64							
65	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2					szt		1,00
	Razem robocizna	1,771	r-g	1,7710				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,007	m3	0,0070				
	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	0,272	dm3	0,2720				
	Wycieraczki do obuwia	1	szt	1,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,007	m-g	0,0070				
	Razem R+M+Mp+S poz. 65							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 15

Nr	Nazwa					Jednostka miary	Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
66	KNR 2-02 1804-4 Ogrodzenie z siatki o wys.2 m na słupkach żelbet.prefabr.o wym.16x12x285 cm obsadzonych w gruncie					m		1,00
	Razem robocizna	1,6269	r-g	1,6269				
Mat	Słupek ogrodzeniowy żelb.pref.16x12x285 cm	0,4166	szt	0,4166				
	Siatka ogrodz.ślimakowa z drutu ocynk.d:2.8mm	2,08	m2	2,0800				
	Lina stal.ocynk.d:6.3mm	3,12	m	3,1200				
	Uchwyty metalowe	0,083	kg	0,0830				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0063	m-g	0,0063				
	Razem R+M+Mp+S poz. 66							
67	KNR 2-25 WACETOB 307-1 Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - panel siatkowy ocynkowany					m2		1,00
	Razem robocizna	0,79	r-g	0,7900				
Mat	Słupki z kątowników 60x40x5 dł.1.75	1	szt	1,0000				
	Obejma początkowa/narozna/lącząca	1	szt	1,0000				
	Panel ogrodzeniowy ocynkowany	1,03	m2	1,0300				
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	0,03	m3	0,0300				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,04	m-g	0,0400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 67							
68	KNR 5-08 809-3 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków kotwiących M6 na ścianie lub stropie					szt		1,00
	Razem robocizna	0,0105	r-g	0,0105				
Mat	Kołek kotwiący metalowy M6	1	szt	1,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 68							
69	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag					szt		1,00
	Razem robocizna	0,7437	r-g	0,7437				
Mat	Uchwyt do flag	1	szt	1,0000				
	Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm	4	szt	4,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0017	m-g	0,0017				
	Razem R+M+Mp+S poz. 69							
70	KNR 2-02 1208-3 Pochwyt stalowy d:48mm na wspornikach					m		1,50
	Razem robocizna	0,98	r-g	1,4700				
Mat	Pochwyt stalowy d:48mm	4	kg	6,0000				
	Zaprawa cementowa m.80	0,001	m3	0,0015				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,017	dm3	0,0255				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,016	dm3	0,0240				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,02	m-g	0,0300				
	Razem R+M+Mp+S poz. 70							

## W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 06.12.2023 str. 16

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
71	KNR 2-02 1220-4 Daszki 1-spadowe poliwęglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL [analogia]					m2		1,00
	<b>Razem robocizna</b>	0,8198	r-g	0,8198				
Mat	Daszki 1-spadowe poliwęglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL	1,02	m2	1,0200				
	<b>Materiały pomocnicze</b>	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0064	m-g	0,0064				
	<b>Razem R+M+Mp+S poz. 71</b>							
72	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km					m3		1,00
	<b>Razem robocizna</b>	1,39	r-g	1,3900				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	0,7200				
	<b>Razem R+S poz. 72</b>							
73	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]					m3		1,00
	<b>Razem robocizna</b>	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,1800				
	<b>Razem S poz. 73</b>							
	<b>Razem R+M+Mp+S kosztorys</b>							
	<b>VAT (23%)</b>							
	<b>Razem kosztorys + VAT</b>							