



9	PRZEDSIONEK DO WC MĘSKIEGO
10	W.C. MĘSKIE

- LEGENDA:
- Miska wisząca WC KOŁO wym. 54x35cm, seria Traffic
  - Miska wisząca dla niepełnosprawnych WC firmy KOŁO seria Nova Pro Premium
  - Stelaż podtynkowy w zabudowie z płyt GK wodoodpornych.
  - Pisuar, firmy KOŁO, seria Nova Pro Alex
  - Przycisk splukujący kolor chrom
  - Umywalka ceramiczna w kolorze białym wym. 55x45cm firmy KOŁO wpuszczana w blat Nova Pro 55, syfon klik-klak uniwersalny chrom
  - Umywalka dla niepełnosprawnych firmy KOŁO seria Nova Pro Premium, syfon klik-klak uniwersalny chrom
  - Bateria umywalkowa bezdotykowa Kludi, kolor chrom
  - Poręczę ścienne dla niepełnosprawnych KOŁO, podnoszone przy wc, stal nierdzewna
  - Poręczę ścienne dla niepełnosprawnych KOŁo, podnoszone umywalkowe, stal nierdzewna
  - Zawór czepalny, chrom
  - Kratka podłogowa, stal nierdzewna, kolor chrom
  - Lustro bezramowe klejone do ściany– na wymiar.
  - Blat z MDF (wilgocioodporna) laminowana w kolorze dąb canyon, gr. 5cm
  - Zabudowa podblatowa z płyty meblowej w tym samym kolorze co blat
  - Kabina systemowa, firmy Alsanit, kolor popielaty
  - Przegroda pisuarowa z płyty LPW gr. 18mm, wym. 90x40 firmy Alsanit, kolor popielaty
  - Dozownik na mydło w płynie, firmy Merida, stal matowa
  - Pojemnik na ręcznik papierowy, firmy Merida, stal matowa
  - Pojemnik na papier toaletowy, firmy Merida, stal matowa
  - Suszarka do rąk, firmy Merida, stal matowa
  - Szczotka do WC, stal matowa
  - Kosz na śmieci 27L, firmy Merdia, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
  - Płytki podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
  - Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
  - Cokół z płytki gresowej wym. 60x10cm w kolorze popielatym, rektyfikowana
  - Ściana tynkowana, malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary
  - Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
  - Drzwi z podcięciem wentylacyjnym wg zestawienia stolarki
  - Zabudowa grzejników, wg rysunku szczegółowego
  - Dekoracja z drewnianych lameli o wym. 3x4cm
  - Oświetlenie sufitowe LED
  - Oświetlenie LED punktowe
  - Kratka wentylacyjna, PCV biała
  - Zabudowa z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym
  - Parapet wewnętrzny płyta MDF gr. 3cm laminowany w kolorze białym



KŁAD 1-1

Detal styku płytek gresowych z tynkiem na ścianie skala 1:10:



Detal styku płytek gresowych z lustrem na ścianie skala 1:10:

- UWAGI:
- W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
  - Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.
  - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.
  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.
  - Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
  - W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną.
  - Poziom  $\pm 0,00$  na rysunkach architektonicznych odpowiada wykończonemu poziomowi podłogi na parterze.
  - Jakiegokolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.
  - Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.
  - Przyjęto łączenie płytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze płytki
  - Płytki i lustra kleić bezpośrednio do ściany nieotynkowanej, przy nakładaniu tynku zachować jednolitą powierzchnię bez uskoków.

KŁAD 1-1

RYS. NR 13

- PRZEDSIONEK I W.C. MĘSKIE

skala 1:25