



6	PRZEDSIONEK DO WCDAMSKIEGO
7,8	W.C. DAMSKIE



KŁAD 3-3



KŁAD 4-4

LEGENDA:

- Miska wisząca WC KOŁO wym. 54x35cm, seria Traffic
- Miska wisząca dla niepełnosprawnych WC firmy KOŁO seria Nova Pro Premium
- Stelaż podtynkowy w zabudowie z płyt GK wodoodpornych.
- Pisuar, firmy KOŁO, seria Nova Pro Alex
- Przycisk spłukujący kolor chrom
- Umywalka ceramiczna w kolorze białym wym. 55x45cm firmy KOŁO wpuszczana w blat Nova Pro 55, syfon klik-klak uniwersalny chrom
- Umywalka dla niepełnosprawnych firmy KOŁO seria Nova Pro Premium, syfon klik-klak uniwersalny chrom
- Bateria umywalkowa bezdotykowa Kludi, kolor chrom
- Poręczę ściennie dla niepełnosprawnych KOŁO, podnoszone przy wc, stal nierdzewna
- Poręczę ściennie dla niepełnosprawnych KOŁO, podnoszone umywalkowe, stal nierdzewna
- Zawór czerpalny, chrom
- Kratka podłogowa, stal nierdzewna, kolor chrom
- Lustro bezramowe klejone do ściany– na wymiar.
- Blat z MDF (wilgocioodporna) laminowana w kolorze dąb canyon, gr. 5cm
- Zabudowa podblatowa z płyty meblowej w tym samym kolorze co blat
- Kabina systemowa, firmy Alsanit, kolor popielaty
- Przegroda pisuarowa z płyty LPW gr. 18mm, wym. 90x40 firmy Alsanit, kolor popielaty
- Dozownik na mydło w płynie, firmy Merida, stal matowa
- Pojemnik na ręcznik papierowy, firmy Merida, stal matowa
- Pojemnik na papier toaletowy, firmy Merida, stal matowa
- Suszarka do rąk, firmy Merida, stal matowa
- Szczotka do WC, stal matowa
- Kosz na śmieci 27L, firmy Merdia, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
- Płytki podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
- Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
- Cokół z płytki gresowej wym. 60x10cm w kolorze popielatym, rektyfikowana
- Ściana tynkowana, malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary
- Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
- Drzwi z podcięciem wentylacyjnym wg zestawienia stolarki
- Zabudowa grzejników, wg rysunku szczegółowego
- Dekoracja z drewnianych lameli o wym. 3x4cm
- Oświetlenie sufitowe LED
- Oświetlenie LED punktowe
- Kratka wentylacyjna, PCV biała
- Zabudowa z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym
- Parapet wewnętrzny płyta MDF gr. 3cm laminowany w kolorze białym

KŁAD 3-3, 4-4 - PRZEDSIONEK I W.C. DAMSKIE

RYS. NR 23

skala 1:25

UWAGI:

- W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
- Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.
- Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.
- Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
- W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną.
- Poziom ±0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykończonemu poziomowi podłogi na parterze.
- Jakiegolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.
- Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.
- Przyjęto łączenie płytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze płytki
- Płytki i lustra kleić bezpośrednio do ściany nieotynkowanej, przy nakładaniu tynku zachować jednolitą powierzchnię bez uskuu.