



WYPOSAŻENIE HALLU GŁÓWNEGO

1. KONTUAR SZATNIOWY - wykonany z płyty MDF okleinowanej gr.18mm, boki w kolorze jasno niebieskimn (dopasowanym do koloru logo),blat ciemno szary, wymiary AxBxH=50x380x85cm
2. WIESZAKI SZATNIOWE - wieszak szatniowy ścienny uchylny, malowano proszkowo w kolorze czarnym z dziesięcioma uchwytyami każdu - 15szt.



3. TABLICA INFORMACYJNA - wykonana z PLEXI, mocowana na dystansach o wym. 100x180cm

4. TABLICE Z LOGO wykonane z PLEXI, mocowana na dystansach o wym. 85x180cm




W RAZIE POTRZEBY DOROBIĆ  
DODATKOWE GNIAZDA  
ELEKTRYCZNE

MIEJSCE NA LOKALIZACJĘ  
TABLICY INFORMACYJNEJ  
MIEJSCE NA LOKALIZACJĘ  
TABLICY Z LOGO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PROJKT				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	PROJ. POSADZKA	PROJ. WYKOŃCZENIE ŚCIANY
1	WIATROŁAP	17,80 m2	PŁYTKI GRESOWE	FARBA BETONOWA
2	PORTIERNIA	6,30 m2	PŁYTKI GRESOWE	FARBA BETONOWA
3	HALL GŁÓWNY	99,50 m2	PŁYTKI GRESOWE	FARBA BETONOWA
4	KORYTARZ	24,30 m2	PŁYTKI GRESOWE	FARBA BETONOWA
RAZEM POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA		147,90 m2		

RZUT PARTERU - UKŁAD POSADZKI



PROJEKT WNĘTRZ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I HOLU WEJŚCIOWEGO OSIR W BUKU

RZUT PARTERU HOLLU GŁÓWNEGO  
SKALA 1:50

RYS. NR.3

LEGENDA:


ROZKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁODZE:

↑↓ początek rozkładania pełnej płytki od lica ściany i kanału podposadzkowrgo



posadzka z płyt gresowych rektyfikowanych  
wykończenie antypoślizgowe R10, klasa ścieralności IV  
wym. 600x1200 mm gr. 8 mm, powierzchnia matowa  
kolor antracytowy, fuga w kolorze płytek

Uwaga - na ścianach wykonać cokół z płytek  
wysokości 10cm, fuga w kolorze płytek



miejsce docięcia materiału wykończeniowego  
do otworu drzwiowego

Uwaga - wykończenie (zamknięcie) kanału  
podposadzkowego na dotychczasowych zasadach-  
demontowalne - ramy stalowe wypełnione płytkami

WYKOŃCZENIE ŚCIAN DO SUFITU PODWIESZANEGO

- wykończyć farbą z efektem imitującym efekt surowego betonu  
o gładkiej strukturze wierzchniej w kolorze jasno szarym

SUFIT PODWIESZANY - ISTNIEJĄCY KASETONOWY TYPU OWA

- przewiduje się odmalowanie istniejących kasetonów kolor biały

- należy wymienić istniejące lampy oświetleniowe na nowe LED - 20szt.  
(dostosowane do już wymienionych w korytarzu-pom. nr 4)

DRZWI DO SANITARIATÓW - 3szt.

- istniejące zdemontować, poszerzyć otwory (zgodnie z opisem na rys. nr 2  
i zamontować nowe drzwi malowane w kolorze antracytowym