

LEGENDA:

1. Miska wisząca WC KOŁO wym. 54x35cm, seria Traffic

2. Miska wisząca dla niepełnosprawnych WC firmy KOŁO seria Nova Pro Premium

3. Stelaż podtynkowy w zabudowie z płyt GK wodoodpornych.

4. Pisuar, firmy KOŁO, seria Nova Pro Alex

5. Przycisk spłukujący kolor chrom
6. Umywalka ceramiczna w kolorze białym wym. 55x45cm firmy KOŁO wpuszczana w blat Nova Pro 55, syfon klik-klak uniwersalny chrom

7. Umywalka dla niepełnosprawnych firmy KOŁO seria Nova Pro Premium, syfon klik-klak uniwersalny chrom

8. Bateria umywalkowa bezdotykowa Kludi, kolor chrom
9. Poręczce ściennie dla niepełnosprawnych KOŁO, podnoszone przy wc, stal nierdzewna

10. Poręczce ściennie dla niepełnosprawnych KOŁo, podnoszone umywalkowe, stal nierdzewna

11. Zawór czerpalny, chrom

12. Kratka podłogowa, stal nierdzewna, kolor chrom

13. Lustro bezramowe klejone do ściany– na wymiar.
14. Blat z MDF (wilgocioodporna) laminowana w kolorze dąb canyon, gr. 5cm

15. Zabudowa podblatowa z płyty meblowej w tym samym kolorze co blat

16. Kabina systemowa, firmy Alsanit, kolor popielaty

17. Przegroda pisuarowa z płyty LPW gr. 18mm, wym. 90x40 firmy Alsanit, kolor popielaty
18. Dozownik na mydło w płynie, firmy Merida, stal matowa

19. Pojemnik na ręcznik papierowy, firmy Merida, stal matowa

20. Pojemnik na papier toaletowy, firmy Merida, stal matowa

21. Suszarka do rąk, firmy Merida, stal matowa

22. Szczotka do WC, stal matowa

23. Kosz na śmieci 27L, firmy Merdia, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
24. Płytką podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty

25. Płytką ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty

26. Cokół z płytki gresowej wym. 60x10cm w kolorze popielatym, rektyfikowana

27. Ściana tynkowana, malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną, na kolor jasno szary

28. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych

29. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym wg zestawienia stolarki

30. Zabudowa grzejników, wg rysunku szczegółowego

31. Dekoracja z drewnianych lameli o wym. 3x4cm


32. Oświetlenie sufitowe LED

33. Oświetlenie LED punktowe

34. Kratka wentylacyjna, PCV biała

35. Zabudowa z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym

36. Parapet wewnętrzny płyta MDF gr. 3cm laminowany w kolorze białym



UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.

3. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

6. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną.

7. Poziom $\pm 0,00$ na rysunkach architektonicznych odpowiada wykonanemu poziomowi podłogi na parterze.

8. Jakiegokolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.

9. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.

10. Przyjęto łączenie płytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze płytki

11. Płytki i lustro kleić bezpośrednio do ściany nieotynkowanej, przy nakładaniu tynku zachować jednolitą powierzchnię bez uskoków.