

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [$220 \cdot 3.5 + 95 \cdot 3.5 + (10 \cdot 10 - 0.25 \cdot 3.14 \cdot 10 \cdot 10) \cdot 4 + 8 \cdot 25$]	1388.5000
		Jm. m2	Razem: 1388.5000
1. 2.	KNNR 00-01-0104-1400	Karczowanie pni o śr. 36-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności [5]	5.0000
		Jm. szt.	Razem: 5.0000
1. 3.	KNNR 00-01-0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II. Dowóz materiału z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 50 km. [$(130-50) \cdot 3.5 \cdot 0.20$]	56.0000
		Jm. m3	Razem: 56.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [$220 \cdot 3.0 + (10 \cdot 10 - 0.25 \cdot 3.14 \cdot 10 \cdot 10) \cdot 4 + 95 \cdot 3.0$]	1031.0000
		Jm. m2	Razem: 1031.0000
1. 5.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10 cm (składnica) [$8 \cdot 25$]	200.0000
		Jm. m2	Razem: 200.0000
1. 6.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [$220 \cdot 0.75 \cdot 2 + 95 \cdot 0.75 \cdot 2$]	472.5000
		Jm. m2	Razem: 472.5000