

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [650*3.5+20*8]	2435.0000
		Jm. m2 Razem:	2435.0000
1. 2.	KNNR 00-01-0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II. Dowóz materiału z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 50 km. [(300-270)*3.5*0.2+(405-380)*3.5*0.2]	38.5000
		Jm. m3 Razem:	38.5000
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [650*3]	1950.0000
		Jm. m2 Razem:	1950.0000
1. 4.	KNNR 00-01-0104-1400	Karczowanie pni o śr. 36-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności [10]	10.0000
		Jm. szt. Razem:	10.0000
1. 5.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10 cm (składnica) [8*20]	160.0000
		Jm. m2 Razem:	160.0000
1. 6.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [650*0.75*2]	975.0000
		Jm. m2 Razem:	975.0000