

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [ 30*8.0*0.5 ]	120.0000
		Jm. m3	Razem: 120.0000
1. 2.	KNNR 00-01-0104-0500	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności [ 10 ]	10.0000
		Jm. szt.	Razem: 10.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 8*30+3*30 ]	330.0000
		Jm. m2	Razem: 330.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [ 330 ]	330.0000
		Jm. m2	Razem: 330.0000
1. 5.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [ 40*0.75 ]	30.0000
		Jm. m2	Razem: 30.0000