

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [ 10*8*0.8 ]	64.0000
		Jm. m3	Razem: 64.0000
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 40*12+15*3+(10*10-0.25*3.14*10*10)*2 ]	568.0000
		Jm. m2	Razem: 568.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10 cm (składnica) [ 568 ]	568.0000
		Jm. m2	Razem: 568.0000