

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [600*3.5+8*25]	2300.0000
		Jm. m2 Razem:	2300.0000
1. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [600*3.0]	1800.0000
		Jm. m2 Razem:	1800.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10 cm (składnica) [8*25]	200.0000
		Jm. m2 Razem:	200.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [600*0.75*2]	900.0000
		Jm. m2 Razem:	900.0000