

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [(200-46)*3.5+0.5*15*15*2+15*3]	809.0000
		Jm. m2 Razem:	809.0000
1. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [426.75]	426.7500
		Jm. m2 Razem:	426.7500
1. 3.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [200*0.75*2]	300.0000
		Jm. m2 Razem:	300.0000