

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [6*2*1.5]	18.0000
		Jm. m3	Razem: 18.0000
1. 2.	KNNR 00-06-0605-0800	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 80 cm - rozebranie [6]	6.0000
		Jm. m	Razem: 6.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0605-0100	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe [6*2*0.4]	4.8000
		Jm. m3	Razem: 4.8000
1. 4.	KNNR 00-06-0605-0800	Przepusty rurowe - rury PP klasy SN-8 o średnicy 80 cm [6]	6.0000
		Jm. m	Razem: 6.0000
1. 5.	ANALIZA WŁASNA	Montaż kaszyc. [2]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1. 6.	KNNR 00-01-0311-0100	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi. Dowóz materiału z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 50 km. [18]	18.0000
		Jm. m3	Razem: 18.0000
1. 7.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [24]	24.0000
		Jm. m2	Razem: 24.0000