

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [200*3.5+(1173-200)*3]	3619.0000
		Jm. m2 Razem:	3619.0000
1. 2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wykonanie rowu przeszkodowego długości 10 m. [10*0.5*0.8*(0.5+2.9)]	13.6000
		Jm. m3 Razem:	13.6000
1. 3.	ANALIZA WŁASNA	Montaż szlabanu stalowego o długości 6.0 m [1]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0500	Nawierzchnia z kruszyw łamanych 4/31.5 gr. 10 cm [200*3.5+(1173-200)*2.5]	3132.5000
		Jm. m2 Razem:	3132.5000
1. 5.	KNNR 00-06-0113-0500	Nawierzchnia z gysu kamiennego 2/8 gr. 1 cm [200*3.5+(1173-200)*2.5]	3132.5000
		Jm. m2 Razem:	3132.5000
1. 6.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [1173*0.75*2]	1759.5000
		Jm. m2 Razem:	1759.5000