

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlano-montażowe(branża drogowa)			
1.1		A.CZĘŚĆ OGÓLNA			
1.1.1		Wymagania ogólne			
1	DM.00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania 1	ryczałt ryczałt	 1,00	 1,00
1.2		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		RAZEM	1,00
1.2.1		Roboty pomiarowe			
2	D-01.01.01/ D-01.01.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,150	km km	 1,150	 1,150
1.2.2		Roboty rozbiórkowe		RAZEM	1,150
3	D-05.03.11	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 7,0*2	m m	14,00	14,00
4	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego 6,5*500+6,0*550+7,0*100	m ² m ²	7 250,00	7 250,00
5	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja (1150*1,5)*2	m ² m ²	3 450,00	3 450,00
1.3		ROBOTY DROGOWE		RAZEM	3 450,00
1.3.1		Podbudowy			
6	D-04.07.01	Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm wzocnienie krawędzi 3450	m ² m ²	3 450,00	3 450,00
1.3.2		Nawierzchnie		RAZEM	3 450,00
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 7250*2	m ² m ²	14 500,00	14 500,00
8	D-05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 70 kN/m i w poprzek min. 70kN/m 7250	m ² m ²	7 250,00	7 250,00
9	D-05.03.05b	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 7250	m ² m ²	7 250,00	7 250,00
10	D-05.03.13a	Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 7250	m ² m ²	7 250,00	7 250,00
11	D-05.03.15	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm - umocnienie poboczy+zjazdy (1150+650)*1,50	m ² m ²	2 700,00	2 700,00
12	D-03.01.01A	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 9	szt. szt.	9,00	9,00
13	D-03.01.01A	Wymiana krtek ściekowych ulicznych na nowe 9	szt. szt.	9,00	9,00
14	D-03.01.01A	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.3		Odtworzenie rowów		RAZEM	2,00
15	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi-odtworzenie rowu (((0,4+1,0)*0,4)/2)*1200	m ³ m ³	336,00	336,00
				RAZEM	336,00