



LEGENDA:	
<span style="border-bottom: 1px solid green;"></span>	PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
<span style="border-bottom: 1px dashed green;"></span>	ZAKRES OPRACOWANIA

- UWAGI:**
- Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365:
  - Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
  - Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności rysunkowe z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
  - Wszystkie prace należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac. Wszystkie prace należy prowadzić w sposób uniemożliwiający niszczenie wcześniej wykonanych elementów.
  - Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym.
  - Stolarkę drzwiową należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do projektu technicznego oraz pomiarów z natury. Przed zamówieniem stolarki należy wykonać inwentaryzację otworów drzwiowych, zweryfikować szerokość otworów drzwiowych na etapie wznoszenia ścian, aby uzyskać wymaganą szerokość w świetle przejścia opisaną w projekcie (bez zawężania światła przejścia), uwzględniając wybrany przez wykonawcę dostawcę stolarki. W razie konieczności dostosować szerokość otworu do wymagań wybranego producenta. Wyposażenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikować z projektem technicznym wentylacji.
  - Bezwzględnie należy zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej na całym budynku.
  - Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

<b>NAZWA I ADRES INWESTYCJI:</b> Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystań" wraz z rozbudową budynku o szczytówce dz. nr 120/19, obręb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowes, gm. Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie		
<b>INWESTOR:</b> Gmina Chelmza ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza		
<b>PROJEKT BRANŻOWY</b> mgr inż. arch. Anna Szulc Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88	<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88	<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. z o.o.</b> ul. Polna 78/17, 87-100 Toruń Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0001038718 NIP: 6622644430 REGON: 626420394 Kapitał zakładowy: 100.000 zł	<b>OPRACOWANIE:</b> mgr inż. Sławomir Długosz	<b>TEMAT RYSUNKU:</b> RZUT DACHU -rozbudowa budynku o szczytówce
<b>NR RYSUNKU:</b> A09	<b>WERSJA:</b> 1	<b>PROJEKT:</b> 23_30
<b>SEKCJA:</b> -	<b>BRANŻA:</b> ARCH	<b>ETAP:</b> PTW
<b>DATA:</b> 2023-08-24	<b>SKALA:</b> 1:100	