



LEGENDA:	
	PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
	ZAKRES OPRACOWANIA

- UWAGI:**
- Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polską normą PN-70/B-02385:
 - rzędne terenu podano w wysokościach względnych do $\pm 0,00$ m istniejącego poziomu wykończonej posadzki.
 - Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
 - Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności rysunkowe z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
 - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
 - Wszystkie prace należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac. Wszystkie prace należy prowadzić w sposób uniemożliwiający niszczenie wcześniej wykonanych elementów.
 - Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym.
 - Stolarkę drzwiową należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do projektu technicznego oraz pomiarów z natury. Przed zamówieniem stolarki należy wykonać inwentaryzację otworów drzwiowych, zweryfikować szerokość otworów drzwiowych na etapie wznoszenia ścian, aby uzyskać wymaganą szerokość w świetle przejścia opisaną w projekcie (bez zawężania światła przejścia), uwzględniając wybrany przez wykonawcę dostawcę stolarki. W razie konieczności dostosować szerokość otworu do wymagań wybranego producenta. Wyposażenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikować z projektem technicznym wentylacji.
 - Bezwzględnie należy zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej na całym budynku.
 - Zmiany i odstęstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystań" wraz z rozbudową budynku o szczytowy dz. nr 120/19, obręb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chelmża, woj. Kujawsko-Pomorskie		
INWESTOR: Gmina Chelmża ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża		
PROJEKT BRANŻOWY PRO-KOR PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. z o.o. ul. Polna 78/17, 87-100 Toruń Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0001038718 NIP: 6622044430 REGON: 626420394 Kapitał zakładowy: 100.000 zł	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Szulc Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 upraw. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88 upraw. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
OPRACOWANIE: mgr inż. Sławomir Długosz		
TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU -rozbudowa budynku o szczytowy		
NR RYSUNKU: A09	WERSJA: 1	PROJEKT: 23_30
SEKCJA: -	BRANŻA: ARCH	ETAP: PAB
DATA: 2023-08-24	SKALA: 1:100	