

## **Przedmiar robót**

### **REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU- ELEWACJA WSCHODNIA**

Budowa: **REMONT DETALI ARCHITEKTONICZNYCH**

Inwestor: **URZĄD MIEJSKI W TOSZKU , UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-180 TOSZEK**

Data opracowania:

**2021-04-15**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU- ELEWACJA WSCHODNIA</b>		
1	Element	<b>COKÓŁ- ELEWACJA WSCHODNIA</b>		
2	Element	<b>OGRODZENIE TYMCZASOWE</b>		
2.1	KNR 225/310/1	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa	m	20,000
2.2	KNR 225/310/2	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie	m	20,000
2.3		Zabezpieczenie płytami twardymi studni piwnicznych z PVC	szt	1
3	Element	<b>mury cokołowe</b>		
3.1	KNKRB 3/601/1	Ostrożne skucie tynków cokołowych na 100 % powierzchni	m2	15,300
3.2	KNKRB 3/301/2	Analogia demontaż odspojonych murów cokołu	m3	3,825
3.3	C 1/402/8	Ręczne doczyszczenie powierzchni murów cokołowych- 100 % powierzchni	m2	15,300
3.4	KNKRB 3/601/1	Analogia - obstukanie zaprawy , usunięcie luźnych fragmentów zaprawy na ścianach	m2	15,300
3.5	KNBK 7/301/13	usunięcie wtórnych spoin wątku ceglanego i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych powierzchnia do 2 m2 (poz 243)	m2	15,300
3.6	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	4,131
3.7	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,131
3.8		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	4,131
3.9	KNBK 7/302/3	Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasączenie preparatem Alkutex BFA Entferner - środek bakterio-grzybo i glonobójczy ( usuwanie zabrudzeń biologicznych)- 50% powierzchni	m2	7,650
3.10		Usunięcie ( wyciecie) metalowych haków na elewacji	kpl	1
3.11	C 1/409/1	Wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ( obrzutki cementowej)	m2	15,300
3.12	C 1/203/7	Wykonanie warstwy zbrojącej, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	15,300
3.13	KNR B 5/708/3	Tynki renowacyjne , 2-warstwowe, wykonywane ręcznie, na murach o wysokim zasoleniu-tynk magazynujący sole gr. 4 cm, wykonanie warstwy wierzchniej gr. 2 cm i nałożenie tynku drobnziarnistego nadającego ostateczną strukturę	m2	15,300
3.14		Wyprowadzenie naroży z ościeżnicach drzwiowych i na obu bramach w partii cokołowej z materiału jak dla pozostałych partii cokołowych	kpl	1
3.15	DC 19/101/1	Analogia - gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	15,300
3.16	KNR B 2/124/5	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikatowa	m2	15,300
3.17		Wymiana bednarki - odkopanie skorodowanej bednarki poniżej kostki ok. 20 cm, wymiana fragmentu na nową. wyprowadzić przy cokole ponad gzyms cokołowy i połączyć z istniejącą instalacją odgromową- demotaż i ponowny montaż kostki	kpl	1
4	Element	<b>gzyms cokołowy</b>		
4.1	KNKRB 3/601/1	Ostrożne skucie tynków cokołowych na 100 % powierzchni	m2	2,700
4.2	C 1/402/8	Ręczne doczyszczenie powierzchni murów cokołowych- 100 % powierzchni	m2	2,700
4.3	KNKRB 3/601/1	Analogia - obstukanie zaprawy , usunięcie luźnych fragmentów zaprawy na ścianach	m2	2,700
4.4		Usunięcie okablowania w partii pasa nagzymsowego - po obwodzie budynku	mb	9,000
4.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	0,054
4.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,054
4.7		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,054
4.8		Wykonanie profilu gzymsu cokołowego wraz z wprowadzeniem rdzenia brakujących partii gzymsu cokołowego z materiału przeznaczonego do robót sztukatorskich szybkowiążąca zaprawa do wykonywania rdzeni	mb	9,000
4.9	KNR 202/912/4	Ujednolicenie powierzchni remontowanego gzymsu z wycyzelowaniem profilu szybkowiążąca zaprawa do sztukaterii	m	9,000
4.10	DC 19/101/1	Analogia - gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	2,700
4.11	KNR B 2/124/5	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikatowa	m2	2,700
5	Element	<b>naprawa tynku w pasie nadgzymsowym</b>		
5.1	C 1/203/7	Wykonanie warstwy zbrojącej, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	2,700
5.2	KNR 401/731/1	Odtworzenie oryginalnego tynku cyklinowanego w pasie nadgzymsowym	m2	2,700
5.3		Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Scałanie kolorystyczne powierzchni farbą laserunkową Historic Lasur	m2	2,700