

Szczecin, dnia 20.11.2024 r.

SIM/ZP/ 1087 /2024/KC  
Znak sprawy: SIM/ZP/P/09/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**  
<wszyscy>

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników**”

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

**1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 27.12.2024r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

**2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:**

„ 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie **do dnia 28.11.2024 r., do godz. 11.00.**

„4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.11.2024 r., o godz. 11:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

**3. W załączniku nr 4 do swz wzór umowy:**

**a) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 54 (operat kolaudacyjny) Umowy. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlanych.”

**b) w §6 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo”

**c) w §6 ust. 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie:**

„11) Umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.”

d) w § 6 skreśla się ust 20;

e) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 22;

f) w § 7 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

g) w § 9 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, nadzoru saperskiego oraz koszty zabezpieczenia placu budowy w przypadku stwierdzenia niewybuchów i niewypałów w trakcie trwania robót budowlanych do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby;”

h) w § 9 ust. 6 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórek oraz nadmiaru gruntu z wykopów oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót;”

i) w § 9 ust. 6 skreśla się pkt 4;

j) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.”

#### 4. W załączniku nr 8 do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

a) Pozycje nr 15, 16, 126, 127, 138 i 168 otrzymują brzmienie:

|     |  |   |    |      |
|-----|--|---|----|------|
| 15  | D-04.01.01<br>D-04.03.01<br>D-04.04.00<br>D-04.04.02<br>D-04.05.01<br>D-05.03.05a<br>D-05.03.05b | Wykonanie ścieżki rowerowej o konstrukcji na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa, gr. 15cm, podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31.5mm gr. 15cm, warstwie wiążącej AC11W gr. 4cm, warstwie ścieralnej AC5S gr. 3cm wraz z wykonaniem koryta, wywiezieniem gruntu z korytowania na odl. do 20km, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w poz. należy ująć skropienie i oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej)                                  | m2 | 2034 |
| 16  | D-04.01.01<br>D-04.03.01<br>D-04.04.00<br>D-04.04.02<br>D-04.05.01<br>D-05.03.05a<br>D-05.03.05b | Wykonanie ścieżki rowerowej na zjazdach o wzmocnionej konstrukcji konstrukcji na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa. 20cm, podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31.5mm gr. 20cm, warstwie wiążącej AC11W gr. 4cm, warstwie ścieralnej AC5S gr. 3cm wraz z wykonaniem koryta, wywiezieniem gruntu z korytowania na odl. do 20km, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w poz. należy ująć skropienie i oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej) | m2 | 13   |
| 126 | D-04.01.01<br>D-04.03.01<br>D-04.04.00<br>D-04.04.02<br>D-04.05.01<br>D-05.03.05a<br>D-05.03.05b | Wykonanie ścieżki rowerowej o konstrukcji na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15cm, podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31.5mm gr. 15cm, warstwie wiążącej AC11W gr. 4cm, warstwie ścieralnej AC5S gr. 3cm wraz z wykonaniem koryta, wywiezieniem gruntu z korytowania na odl. do 20km, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w poz. należy ująć skropienie i oczyszczenie podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej)   | m2 | 5454 |

|     |  |  |     |    |
|-----|--|--|-----|----|
| 127 | D-04.01.01<br>D-04.03.01<br>D-04.04.00<br>D-04.04.02<br>D-04.05.01<br>D-05.03.05a<br>D-05.03.05b | Wykonanie ścieżki rowerowej na zjazdach o wzmocnionej konstrukcji konstrukcji na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm2,5 MPa gr. 20cm, podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31.5mm gr. 20cm, warstwie wiążącej AC11W gr. 4cm, warstwie ścieralnej AC5S gr. 3cm wraz z wykonaniem koryta, wywiezieniem gruntu z korytowania na odl. do 20km, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w poz. należy ująć skropienie i oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej)                      | m2  | 68 |
| 138 | D-04.01.01<br>D-04.03.01<br>D-04.04.00<br>D-04.04.02<br>D-04.05.01<br>D-05.03.05a<br>D-05.03.05b | Wykonanie poszerzenia na jezdni na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm 20 cm, podbudowie z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm, warstwie wiążącej AC11W gr. 5cm, warstwie ścieralnej AC8S gr. 4cm wraz z wykonaniem koryta, wywiezieniem gruntu z korytowania na odl. do 20km, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w poz. należy ująć skropienie i oczyszczenie warstw podbudowy z kruszywa, betonu asfaltowego i wiążącej przed ułożeniem kolejnej warstwy) | m2  | 71 |
| 168 | D-10.01.03   | Wiata przystankowa 3-przęsłowa   | szt | 1  |

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....