


INSTALACJĘ WENTYLACJI W5
MONTOWAĆ PRZED INSTALACJAMI
WOD-KAN I CO. BEZPOŚREDNIO
POD STROPEM I BELKAMI



OZNACZENIA:

Wierzech kanału
wartość mierzona względem +/-0.00 budynku
do wierzchu kanału bez izolacji

WK -0.36 m

posadzka -2.50

rzędna posadzki piwnicy = -2.50m

UWAGI OGÓLNE:

- Instalację wentylacji prowadzić maksymalnie wysoko pod stropem
- W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji
- Instalację freonową prowadzić pod stropem

OTWORY:

- Dla każdego wymiaru kanału (a,b, lub d) należy dodać 100mm, (po 50mm z każdej strony).
- W przypadku prostokątnych kłap ppoż. należy dodać 120mm, (po 60mm z każdej strony).
- W przypadku okrągłych kłap ppoż. o średnicy >315mm należy dodać 70mm
- W przypadku okrągłych kłap ppoż. o średnicy <315 należy dodać 40mm

CKJ - RZUT PIWNICY

API PROJEKT, Biuro Architektoniczne
ul. Akademicka 10, Tel/Fax (042) 665 22 05
INWESTOR: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, ul. Narutowicza 68
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CKJ I CKJ
KODZ., ul. Kopcińskiego 16/18

Forma Długość Szerokość Projekt
PROJ. 11.2016 I / 6 Wentylacja, klimatyzacja i oddymianie
WYKONAWCA

Nazwa rysunku
CKJ - RZUT PIWNICY

Projektant: Barbara Kryszyńska
Nr. Inżyn. UPR. 41/97/WŁ
Sprawdził: Ewa Szaniawska
Nr. Inżyn. UPR. 112/96/WŁ
Ratował: Rafał Mikulaniec

Współpraca: Lidia Kaczorowska
Maria Krzyńska
Jerzy Pokorski
Maciej Jurek

Skala: 1:50 W.4.1