

ORIENTACJA



1 – HOTEL
2 – AULA
3 – KUCHNIA, RESTAURACJA
4 – CKJ

OZNACZENIA:

WK 9.50 m — wierzch kanału wartość mierzona względem +/-0.00 budynku do wierzchu kanału bez izolacji lub bez grubości płyty ogniioodpornej

posadzka +7.00 — rzędna posadzki 2 piętra = +7,00m

UWAGI OGÓLNE:

1. Instalacje wentylacji i oddymiania prowadzić maksymalnie wysoko pod stropem
2. Sufity podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji i oddymiania
3. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

OTWORY:

1. Dla każdego wymiaru kanału (a,b, lub d) należy dodać 100mm, (po 50mm z każdej strony).
2. W przypadku prostokątnych klap ppoż. należy dodać 120mm, (po 60mm z każdej strony).
3. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy >315mm należy dodać 70mm
4. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy <315 należy dodać 40mm

CSK - RZUT 2 PIĘTRA - HOTEL

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ
ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Opracowania	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku:
CSK - RZUT 2 PIĘTRA - HOTEL

Nr Umowy:	Projektant:	Współpraca:	Skala:	Nr rys:
DBiB/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ	Lidia Kaczorowska, Maria Kryszka, Jerzy Pokorski, Maciej Jurek, Rafał Mikulaniec	1:50	W.1.4
	Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ			