




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A – prostopadłe do ul. Dambonia  
skala 1:50



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B – równoległe do ul. Dambonia skala 1:50



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C – zjazd z ul. Dambonia skala 1:25



- |   |                                 |                                |   |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | 8 cm<br>4 cm<br>17 cm<br>22 cm | kostka betonowa szara / niebieska<br>podsyпка cem.-piasek lub mielony kamień<br>mieszanka niezwiązana 0/31,5<br>warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego                       |
| 2 | NAMIERZCHNIA TYPU EKO           | 8 cm<br>4 cm<br>17 cm<br>22 cm | kostka betonowa typu eko 20x20 cm<br>spoiny wypełnione kruszywem frakcji 2/10 mm<br>mielony kamień<br>mieszanka niezwiązana 0/31,5<br>warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego |
| 3 | NAMIERZCHNIA Z KRUSZYWA         | 4 cm<br>28 cm<br>17 cm         | górną warstwę z kruszywa łamanego o frakcji 4/11<br>dolną warstwę z mieszanki niezwiązanej 0/31,5<br>warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego                                  |
| 4 | GEOKRATA                        | 5 cm<br>3 cm<br>30 cm<br>17 cm | plyta drogowa z tworzywa sztucznego<br>podsyпка z mieszanki piasku z humusem<br>mieszanka niezwiązana 0/31,5<br>warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego                       |
| 5 | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ      | 6 cm<br>4 cm<br>15 cm<br>15 cm | kostka betonowa szara<br>podsyпка cem.-piasek lub mielony kamień<br>mieszanka niezwiązana 0/31,5<br>warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego                                   |

<p>Investor "ZAKŁAD KOMUNALNY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole</p>			
<p>Jednostka projektowa pronko Paweł Musioł ul. Staniśława Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole, tel. 602 571 605</p>			
<p>Stadium PROJEKT TECHNICZNY</p>	<p>Zamierzenie budowlane Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działek nr: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu</p>		
<p>Typu rysunku Przekroje konstrukcyjne nawierzchni</p>			
<p>Stanowisko</p>	<p>Imię i nazwisko</p>	<p>Nr uprawnień – specyfność</p>	<p>Podpis</p>
<p>Projektant</p>	<p>mgr inż. Paweł Musioł</p>	<p>OP/L/1072/P000/14 – drogowo</p>	
<p>Sprowadzający</p>	<p>mgr inż. Krystyna Musioł</p>	<p>15/95/OP – drogowo</p>	
<p>Data opracowania 15-09-2023 r.</p>	<p>Skala 1:25, 1:50</p>	<p>Nr rys. 2</p>	<p>Atakusz 1/1</p>