

KOSZTORYS Ofertowy

Przebudowa drogi w miejscowości Czajki

LP	KNR	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
Skrzyżowanie 1						
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji) – poszerzenie skrzyżowania i drogi (100x0,6)x0,35	m3	21,00		
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 30 cm - KŁSM 0/31,5mm 100*0,6	m2	60,00		
4	KNR 231-10- 04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 100x0,6	m2	60,00		
5	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,8 kg/m2	m2	60,00		
6	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wyrównawcza grub. 4 cm	m2	60,00		
7	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2 100x0,5	m2	50,00		
8	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm	m2	50,00		
9	kalkulacja indywidualna	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nowe oznakowanie - (znaki folia odbl. II gen.) Znak B	szt	1,0		
Razem:						
VAT 23%:						
ŁĄCZNIE:						