

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KWP zs. w Radomiu - modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania

ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM; UL. 11 LISTOPADA 37/57.

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL. 11 LISTOPADA 37/57.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Demontaż witryny aluminiowej (ścianki aluminiowe) łącznie z podkonstrukcją.	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-10				
	analogia	16,03*3,83+5,63	m <sup>2</sup>	67,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,025</b>
2	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-05	2,75*3,83	m <sup>2</sup>	10,533	
		(0,82*2+0,77)*3,8+(0,2*2+0,3)*3,8+(0,15*2+0,2)*3*2	m <sup>2</sup>	14,818	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,351</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek z pustaków szklanych	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02				
	analogia	3,3*3,1*0,08	m <sup>3</sup>	0,818	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,818</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - ościeżnice aluminiowe do powtórnego montażu	szt.		
d.1	0353-07	2			
	analogia		szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		29,65+29,11+9,37+14,89+53,65	m <sup>2</sup>	136,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,670</b>
6	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza - sufit modułowy	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04				
	analogia	29,65+29,11+9,37+14,89+53,65	m <sup>2</sup>	136,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,670</b>
7	KNR 9-29	Demontaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - rozstaw profili ponad 50 cm - sufit modułowy	m <sup>2</sup>		
d.1	0215-04				
		29,65+29,11+9,37+14,89+53,65	m <sup>2</sup>	136,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,670</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> demontaż okien PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10				
	analogia	2,3*2,3*11	m <sup>2</sup>	58,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,190</b>
9	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01				
	analogia	(0,49+0,31)*11,69+(0,57+0,25)*11,69	m <sup>2</sup>	18,938	
		3,8*((0,2+0,15+0,15)*3+(0,87*2+0,81))	m <sup>2</sup>	15,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,328</b>
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - zeszkobanie tapety natryskowej z przeszpacłowaniem nierówności - przygotowanie powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01				
	analogia	20	m <sup>2</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09				
		0,526+0,818+0,747+1,379+0,617	m <sup>3</sup>	4,087	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,087</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10				
		Krotność = 9			
		4,087	m <sup>3</sup>	4,087	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,087</b>
<b>2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
13	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> Uw poniżej 0,9 (W/m <sup>2</sup> K)	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-11				
		11*(2,3*2,3)	m <sup>2</sup>	58,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,190</b>
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	0313-02				
		0,16*0,2*2,5	m <sup>3</sup>	0,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,080</b>
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych wraz z uzupełnieniem tynku na ścianach	m		
d.2	0313-04				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2+1,6	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
16	kalk. własna	Podłoga techniczna demontowalna wykończona wykładziną PCV	m <sup>2</sup>		
d.2		149	m <sup>2</sup>	149,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,000</b>
17	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS 60 wraz z obrobieniem gli-	m <sup>2</sup>		
d.2	1040-02	fów 1,42*2,03+1,47*2,03	m <sup>2</sup>	5,867	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,867</b>
18	kalk. własna	Ścianki przesówne modułowe akustyczne wraz z wykonaniem	m <sup>2</sup>		
d.2		podkonstrukcji w przestrzeni międzysufitowej - wyposażone w	m <sup>2</sup>	26,303	
		drzwi 3,15*(4,0+4,35)		<b>RAZEM</b>	<b>26,303</b>
19	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.2	2702-02	plytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprze-	m <sup>2</sup>	136,670	
		cznych o dług. 60 i 120 cm 29,65+29,11+9,37+14,89+53,65		<b>RAZEM</b>	<b>136,670</b>
20	KNR 0-24	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalo-	m <sup>2</sup>		
d.2	2013-02	wej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu	m <sup>2</sup>	77,900	
	analogia	1S11 wraz z przygotowaniem otworów pod montaż drzwi 3,80*(6,85+3,1+2,1+4,57+3,88)		<b>RAZEM</b>	<b>77,900</b>
21	kalk. własna	Zakup i montaż okna podawczego o wymiarach 0,5x0,5 m wypo-	kpl.		
d.2		sarzone w szkło bezpieczne 6,4 mm oraz siłowniki	kpl.	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi płytowych, ościeżnica opaskowa, drzwi	kpl.		
d.2		drzwi akustyczne	kpl.	4,000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
23	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - stolarka drzwiowa z demonta-	m <sup>2</sup>		
d.2	1040-02	żu	m <sup>2</sup>	4,715	
	analogia	2,05*1,15*2		<b>RAZEM</b>	<b>4,715</b>
24	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na	m <sup>2</sup>		
d.2	2028-04	rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	7,875	
	analogia	(0,15+0,15+0,2)*3,15*5		<b>RAZEM</b>	<b>7,875</b>
25	kalk. własna	Demontaż i neutralizacja czyjek ppoż joniazycje	szt		
d.2		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na	m <sup>2</sup>		
d.2	1501-09	ścianach wraz z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	446,880	
	analogia	446,88		<b>RAZEM</b>	<b>446,880</b>
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.2	1501-06	nych na sufitach wraz z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	49,250	
	analogia	18,57+8,84+9,85+11,99		<b>RAZEM</b>	<b>49,250</b>
28	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw	m <sup>2</sup>		
d.2	1115-06	sztucznych roztworem klejowym- gruntowanie podłoża pod podł-	m <sup>2</sup>	149,000	
	analogia	gą techniczną 149		<b>RAZEM</b>	<b>149,000</b>
29	kalk. własna	Wykonanie obudowy parapetów z płyty meblowej gr. 18 mm	m <sup>2</sup>		
d.2		18,94	m <sup>2</sup>	18,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,940</b>