



## Urząd Gminy Suchy Dąb

Post. ZP.271.02.2023

Suchy Dąb, 07.02.2023 r.

### Do wszystkich zainteresowanych

### Wyjaśnienie nr II do treści SWZ

### Nr. referencyjny ZP.271.02.2023

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2017 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ, do postępowania p.n. „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb” prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie innej grubości słupa stalowego służącego do montażu ogrodzenia? W opisie technicznym projektu wykonawczego profil słupa to 60x40x4mm ze względu na znaczne obniżenie kosztów planowanego ogrodzenia proponujemy profil słupa ogrodzeniowego 60x40x2mm.

Czy zamawiający potwierdza zastosowanie takiego słupa stalowego?

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania słupa ogrodzeniowego o wymiarach 60x40x2mm.

#### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie innej grubości słupa stalowego służącego do montażu piłkochwyłów? W opisie technicznym projektu wykonawczego profil słupa to 80x80x4mm - proponujemy profil słupa ogrodzeniowego 80x80x3mm.

Czy zamawiający potwierdza zastosowanie takiego słupa stalowego?

---

#### Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel./fax 58 682-86-20, 682-86-85  
NIP 593 10 90 485 REGON 191675043; REGON UG 190527872  
www.suchy-dab.pl e-mail: gmina@suchy-dab.pl

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania słupa piłkochwytu, o wymiarach 80x80x3mm.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający potwierdza, iż w planowanym ogrodzeniu boiska nie będzie zastosowana podmurówka betonowa prefabrykowana? W opisie technicznym projektu wykonawczego podmurówka taka występuje jednak brak jej w rysunku technicznym. Ze względu na obniżenie kosztów planowanego ogrodzenia proponujemy by nie stosować podmurówki prefabrykowanej a jedynie panel ogrodzeniowy o wysokości 1,8m.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, iż ogrodzenie winno być wykonane bez podmurówki betonowej prefabrykowanej, a całkowita wysokość ogrodzenia to 1,8 m.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie innej grubości drutu stalowego ocynkowanego w panelu 2D do montażu ogrodzenia? W opisie technicznym projektu wykonawczego zastosowano panel 2D o grubości drutu 8/6/8 względu na znaczne obniżenie kosztów planowanego ogrodzenia proponujemy zastosowanie panelu 2D o grubości drutu 6/5/6. Czy zamawiający potwierdza zastosowanie takiego panelu ogrodzeniowego?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w panel ogrodzeniowym 2D grubości drutu 6/5/6 mm.

Sporządził: Marcin Raczkiewicz