

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów i traw z poboczy 4600*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9200.000</b>
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 150*1+130*1+250*1+80*1+400*1+200*1+100*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1310.000</b>
3	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu prze- żut urobku na skarpe. 150*1+130*1+250*1+80*1+400*1+200*1+100*1	m m	 1310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1310.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm km 0+300-1+000-1+200 ,1+750-2+100 , 2+120-2+200, 2+600-2+ 660, 3+400-3+600, 4+500-4+600 200*1+350*1+80*1+60*1+200*2+100*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>