

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów i traw z poboczy 5100*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10200.000</b>
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 100*1+60*1+10*1+45*1+180*1+200*1+300*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 895.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>895.000</b>
3	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu prze- żut urobku na skarpe. 100+60+10+45+180+200+300	m m	 895.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>895.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm km 0+300-0+360,0+700-0+740,2+200-2+400,4+100-4+150 60*3+40*2+200*3+50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1010.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1010.000</b>
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	kalkulacja in- dywidualna	Ręczne oczyszczenie studni wlotowych do przepustów 1*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>