

---

# PRZEDMIAR

**NAZWA** Roboty w zakresie częściowej naprawy Drogi Startowej Lotniska w Dęblinie  
**ZAMÓWIENIA:**

**Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:**

Piotr Jaraszek

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 12.09.2024



**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>					
#img:126					
<b>1</b>			<b>Nawierzchnie - Częściowa naprawa Drogi Startowej Lotniska w Dęblinie</b>		
1 d.1	<b>KNR AT-03 0102-02/03</b>		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  263,0 * 0,50 2,20 * 0,50 1,70 * 0,50  <b>RAZEM</b>	m2  m2 m2 m2	     <b>133,450</b>
2 d.1	<b>KNR AT-03 0202-02</b>		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2  263,0 * 0,50 2,20 * 0,50 1,70 * 0,50  <b>RAZEM</b>	m2  m2 m2 m2	     <b>133,450</b>
3 d.1	<b>KNR 2-02 0617 -07</b>		Zabezpieczenie krawędzi taśmą uszczelniającą 4mm x 40mm  550  <b>RAZEM</b>	m  m	   <b>550,000</b>
4 d.1	<b>KNR 2-31 0311- 05</b>		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  263,0 * 0,50 2,20 * 0,50 1,70 * 0,50  <b>RAZEM</b>	m2  m2 m2 m2	     <b>133,450</b>
5 d.1	<b>KNR 2-31 0706 -03</b>		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na drodze startowej farbą chlorokauczukową  110  <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>110,000</b>