

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – STAN PROJEKTOWANY

Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Posadzka	Wysokość pomieszczenia
01	Sala dla dzieci nr 1	58,23 m²	Wykładzina PCW	~300 cm
02	Pom. gospodarcze – zaplecze sali dla dzieci nr 1	9,94 m²	Wykładzina PCW	~300 cm
03	Pomieszczenie sanitarne	10,46 m²	Płytki ceramiczne	~300 cm
04	Sala dla dzieci nr 2	60,77 m²	Wykładzina PCW	~300 cm
05	Pom. gospodarcze – zaplecze sali dla dzieci nr 2	9,27 m²	Wykładzina PCW	~300 cm
06	Pomieszczenie sanitarne	11,12 m²	Płytki ceramiczne	~300 cm
07	Pom. powitalne	43,48 m²	Płytki gresowe	~300 cm
08	Szatnia dla pracowników	4,18 m²	Płytki gresowe	~300 cm
09	Pomieszczenie gospodarcze	4,37 m²	Płytki gresowe	~300 cm
10	Wc dla pracowników	4,44 m²	Płytki gresowe	~300 cm
11	Pomieszczenie socjalne dla pracowników	6,70 m²	Płytki gresowe	~300 cm
12	Wiatrołap	12,19 m²	Płytki gresowe	~300 cm
		SUMA: 235,15 m²		

LEGENDA:

TP - proj. tablica podtynkowa TP 5x24moduły zabudowana w miejsce likwidowanej tablicy zabezpieczeń

- projektowana trasa okablowania elektrycznego (wtynkowa)

- projektowana magistrala DALI +/- przewód YDY 2x1,5mm2 (wtynkowa)

- wypust zasilania 230V (wypętlony zapas 0,5m kabla zasilającego i magistrali DALI dla przyłączenia dedykowanego urządzenia - sterownika DALI pozostawiony na wysokości instalacji dedykowanego urządzenia)

D1 - podtynkowy puszkowy cyfrowy sterownik DALI nr 1 np. DALI MCU sterujący pracą opraw ze statecznikami DALI przyporządkowanych do grupy nr 1

- włącznik krzyżowy, świecznikowy, schodowy, jednoklawiszowy w pom. suchych IP20, w wilgotnych IP44

b - oznaczenie styku wyłącznika zał./wył. oprawę

TP/26 nr obwodu w tablicy TP z którego zasilona jest np. oprawa; nazwa tablicy z której zasilona jest np. oprawa

TP/26(D1) nr sterwnika DALI wysterowującego pracę danej oprawy; nr obwodu w TP z którego zasilona jest oprawa; nazwa tablicy z której zasilona jest oprawa

7 ZASILANIE OPRAWY 230V L,N, PE; MAGISTRALA DALI +/- OD STEROWNIKA DALI MCU

(m) - oznaczenie przycisku oświetleniowego załączającego wentylator kratkowy z timerem (wyłączenie wentylatora po wyłączeniu oświetlenia z opóźnieniem czasowym)

"AW" - oznaczenie oprawy awaryjnej/ewakuacyjnej z podtrzymaniem 1h

h=1,95m - projektowana wysokość montażu gniazda/wypustu mierzona od posadzki "na gotowo"

- projektowany wypust zasilania 230V zakańczany na urządzeniu lub na puszce przyłączeniowej (do czasu przyłączenia urządzenia wypętlony zapas 1,5m kabla/przewodu)

wt - projektowana trasa okablowania wtynkowa

wykaz opraw

1 Oprawa natynkowa awaryjna LED, 1W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do otwartej przestrzeni wg specyfikacji
2 Oprawa natynkowa awaryjna LED, 2W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do otwartej przestrzeni wg specyfikacji
3 Oprawa natynkowa awaryjna LED, 1W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do dróg ewakuacyjnych wg specyfikacji
4 Oprawa natynkowa LED 12,8W/2058lm/840 DOWNLIGHT IP44 z przesłoną MICRO-PRM, wg specyfikacji
5 Oprawa natynkowa LED 18,4W/3108lm/840 DOWNLIGHT IP44 z przesłoną MICRO-PRM, wg specyfikacji
6 Oprawa natynkowa LED 28W/3659lm/840 IP44 z przesłoną PLX, wg specyfikacji
7 Oprawa natynkowa LED 32W/3764lm/840/600x600, IP20 z przesłoną MICRO-PRM, DALI wg specyfikacji
8 Oprawa natynkowa LED 28,5W/5100lm/840 IP66 z przesłoną PC FROZEN, wg specyfikacji
9 Oprawa natynkowa ewakuacyjna LED z piktogramem EXIT, 3,2W,1h, CNBOP wg specyfikacji
Z1 Oprawa natynkowa awaryjna 3x1W, 360lm, IP66, 1h, jednozadaniowa, AT, biała z termostatem i grzałką wg specyfikacji
G Oprawa natynkowa kinkietowa LED IP65, E27, moc max 60W, podświetlenie góra-dół, wg specyfikacji

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA/TELETECHNICZNA	NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PROJEKTOWAŁ: (autor dokumentacji)	mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZAP/0218/POOE/11	OBIEKT:	ŻŁOBEK MIEJSKI
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski nr upr. ZAP/0081/POOT/10	NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU – INST. OŚWIETLENIA/WYPUSTÓW
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Patryk Dominiak nr upr. ZAP/0107/POOE/12 nr upr. ZAP/0223/POOT/09		
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50 · Data: 15.12.2022	Nr projektu: P-660 · Nr rys.: TE-02