

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb  
Pamiętkowo na odcinku Witoldzin – Żalewo**

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	ilość	j. m.	cena jedn.	Wartość
<b>I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8</b>						
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	1,740	km	4 800,00	
2	01.02.01	Karczowanie krzewów i przycinka odrostów drzew	300,000	m2	5,95	
<b>II. Roboty ziemne CPV 45111000-8</b>						
3	02.01.01	Wykonanie wykopów (w gruncie, kruszywie lub humusie): - wykonanie koryta pod drogę - średnio 10cm 6960m2 x 0,01m = 696m3	696,00	m3	23,12	
4	02.01.01	Wywóz gruntu nieprzydatnego na składowisko wykonawcy 766m3 - 522m3 = 244m3	244,00	m3	27,89	
5	02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu z wykopu: - formowanie poboczy: 2 610m2 x 0,20m = 522m3	522,00	m3	19,42	
<b>III. Podbudowy CPV 45233000-9</b>						
6	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta	6 960,00	m2	2,64	
<b>IV. Nawierzchnie CPV 45233000-9</b>						
7	05.02.01	Nawierzchnia drogi z kruszywa betonowego 0/40mm o gr. 20cm wraz z miałowaniem kruszywem łamanym 0-2mm w ilości 10dm3/m2 1740 x 4,0m = 6960,0m2	6 960,00	m2	29,84	
<b>V. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9</b>						
8	06.03.01	Plantowanie terenu przyległego i poboczy - pobocza - 0,75 x 2,0 x 1740 = 2 610m2 - teren przyległy - 0,5 x 2,0 x 1 740 = 1 740m2	4 350,00	m2	3,18	
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT (23%)</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						